

Rozbiórka budynku mieszkalnego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej		
1	KNR 2-25 0311/01 Budowa ogrodzenia z płyt drewnianych, z daszkami ochronnymi	m2	36,000
2	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	23,840
3	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15,280
4	KNR 4-01 0511/03 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	146,410
5	Kalkulacja indywidualna Utylizacja płyt azbestowo-cementowych falistych	kg	2.635,380
6	KNR 4-01 0430/05 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	146,410
7	KNR 4-01 0430/07 Rozbiórki więźb dachowych ze stolcami	m2	146,410
8	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	14,000
9	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	13,099
10	KNR 4-04 0102/02 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	88,393
11	KNR 4-04 0109/04 Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	8,634
12	KNR 4-04 0510/02 Rozebranie trzonów kuchennych i pieców oblicowanych kaflami	m3	3,502
13	KNR 4-04 0406/01 Rozebranie zasypki stropowej	m2	102,229
14	KNR 4-04 0406/02 Rozebranie ślepego pułapu	m2	102,229
15	KNR 4-04 0406/03 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	102,229
16	KNR 4-04 0406/05 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m	90,750
17	KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	1,320
18	KNR 4-04 0405/02 Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpuśt	m2	102,229
19	KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów	m	165,000
20	KNR 2-01 0217/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III - odkopanie łąw fundamentowych	m3	52,217
21	KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych łąw, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm	m3	21,356
22	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie łądowanego i wylądowanego	m3	142,331
23	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie łądowanego i wylądowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Krotność = 5	m3	142,331
24	KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	73,573
25	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	144,000
26	KNR 2-25 0311/02 Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych, z daszkami ochronnymi	m2	36,000