

---

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	

---

Słownie: zł

---

## **Przedmiar robót CZEŚĆ I**

Obiekt	Zasypanie piwnicy z rozebraniem ogrodzenia budynku POSTiW w Augustowie
Lokalizacja	Augustów, dz. nr 1/52
Investor	Gmina Miasto Augustów

**Przedmiar**

Zasypanie piwnicy z rozebraniem ogrodzenia budynku POSTiW w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Zasypanie piwnicy budynku POSTiW</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dowóz kruszywa do zasypania  94,1*2,2		
			razem	m3 207
2	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	207
3	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	207
<b>Rozebranie ogrodzenia terenu POSTiW</b>				
4	KNR 2-31 0818/05	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników	m	215
5	KNR 2-25 0312/03	Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych  3,6+7	m2	10,6
			razem	m2 10,6