

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Wykonanie parkingu utwardzonego przy ul. Rybackiej
Lokalizacja	Augustów, ul. Rybacka, dz. nr 3277 i 3279/2
Inwestor	Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

---

Sporządził	Sebastian Chudowolski
Sprawdził	Magdalena Sokołowska

---

Augustów, 13 września 2019 r.

**Przedmiar**

Wykonanie parkingu utwardzonego przy ul. Rybackiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Wykonanie parkingu</b>		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - koryto pod parking	m2	250
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - parking	m2	250
3	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% - parking	m2	250
4	KNR 2-31 0115/02 (dopłata 5x)	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% - za każdy dalszy 1cm - docelowo 20cm	m2	250
5	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	250
6	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	52