

Przedmiar robót

Obiekt Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+265 - budowa chodników
Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Lokalizacja Augustów
Inwestor Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Sporządził Sebastian Chudowolski

Augustów, 21 lutego 2018 r.

INSPEKTOR

Sebastian Chudowolski

Przedmiar

Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+265 - budowa chodników

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Wykonanie chodników w ul. Elizy Orzeszkowej		
1	KNNR 6 0101/04	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	985
2	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	985
3	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	508