

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna  
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej  
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne  
nr projektu WBD-RPPD.05.03.01-20-01/08/16  
Umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0108/16-00 z dnia 4.10.2017

Augustów, 24 września 2018 r.

ZP.271.50.2018

Gmina Miasto Augustów  
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

- Wszyscy Wykonawcy-
- Strona internetowa Zamawiającego-

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:  
**„Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm., Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia

1 Według przedmiarów elektrycznych na część z termomodernizacją w punkcie 3 podano że jest do montażu 361 szt. opraw ledowych, według projektu do zamontowania jest w sumie 455 szt opraw ( policzone też oprawy awaryjne i ewakuacyjne) proszę o poprawienie kosztorysu?

**Odpowiedź**

**Ad. 1.** Proszę przyjąć do wyceny ilość opraw zgodnie z projektem (322 oprawy oświetlenia ogólnego i 93 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego)

2. W którym miejscu przedmiarów elektrycznych są umieszczone do montażu oprawy awaryjne i ewakuacyjne?

**Odpowiedź**

**Ad. 2.** W pkt 3 przedmiaru robót.

3. W przedmiarach elektrycznych jest brak pozycji oddymiania klatek schodowych, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź**


**Ad.3.** Proszę przyjąć do wyceny instalację niezbędną do działania oddymiania klatek schodowych.

4. W przedmiarze elektrycznym przyjęto za mało przewodów do wykonania realizacji zamówienia. Według podanych ilości w kosztorysie przewody nie starczą nawet na przewożenie między gniazdami i nie zostały policzone przewody na zasilanie poszczególnych obwodów. To samo dotyczy się instalacji oświetleniowej. Według naszych obliczeń brakuje: Ydyp 3x1,5 około 1216m, Ydyp 3x2,5 około 3213m, Ydyp 4x1,5 około 2000m .Ze względu na braki w położeniu przewodów trzeba było by doliczyć klucie i zaprawianie bruzd. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź ad 4.** Proszę przyjąć do wyceny ilość przewodów zgodnie z projektem, która wg Państwa wystarczy na wykonanie zadania.

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11  
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl



Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna  
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej  
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne  
nr projektu WBD-RPPD.05.03.01-20-01/08/16  
Umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0108/16-00 z dnia 4.10.2017

5. W przedmiarze elektrycznym pozycja 232 zakłada położenie 3000 m przewodu do instalacji teletechnicznej, z tego mamy zasilić 308 m gniazd komputerowych przeliczając na 1 gniazdo przypada około 9,74 m przewodu na jedno gniazdo. Według norm w szafie rękowej zostawia się zapas około 5-10 m przyjmijmy że jest to 5 m + wejście do szafy, zejście w dół to według mnie wszystkie gniazda będą usytuowane około 1m od szafy a nie jak przewiduje projekt. Proszę o doliczenie dodatkowych 9000 m przewodu do rozprawadzenia w/w instalacji?

**Odpowiedź**

**Ad. 5.** Proszę przyjąć do wyceny ilość przewodów zgodnie z projektem, która wg Państwa wystarczy na wykonanie zadania.

6. W przedmiarach elektrycznych brakuje koryt elektrycznych i kanałów kablowych do rozłożenia instalacji teletechnicznych i elektrycznych, lub jeżeli ma być wszystko: kucie bruzd, rozłożenie rur i zaprawianie bruzd. Proszę o uzupełnienie przedmiarów?

**Odpowiedź**

**Ad. 6.** Proszę przyjąć do wyceny prace, które wg Państwa pozwolą na wykonanie zadania.

7. Czy agregat będzie załączany rozruchem manualnie czy ma się załączać z rozruchem automatycznym z układem SZR?

**Odpowiedź**

**Ad.7.** Agregat z rozruchem manualnym.

8. Jeżeli agregat ma się załączać z rozruchem automatycznym z układem SZR proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej?

**Odpowiedz**

**Ad.8.** Zgodnie z odpowiedzią do pytania 7.

**Uwaga:**

**Przedmiar robót należy traktować, jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub został w nim pominięty, a występują w dokumentacji technicznej stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie oferty i tym samym w wynagrodzeniu ofertowym.**

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11  
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl