

## **Przedmiar robót**

Obiekt Budowa Parku Herberta w Augustowie  
Inwestor Gmina Miasto Augustów  
16-300 Augustów , ul. 3-go Maja 60

## Tabela przedmiaru robót

Budowa Parku Herberta w Augustowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I Roboty drogowe - ścieżki piesze i utwardzenia</b>					
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm	m2	2.000
2	KNR 2-01 0206/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	400
3	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 8x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - odwóz do 5km	m3	400
4	KNR 2-01 0212/07		Wykonanie nasypów wraz z dowozem kruszywa	m3	400
5	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.000
6	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	2.000
7	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.400
8	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - grubość 4 cm	m2	1.400
9	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	156
<b>II Roboty energetyczne - oświetlenie</b>					
10	KNNR 5 0707/01		Budowa linii kablowej zasilającej latarnie z wykopem i robotami towarzyszącymi	m	550
11	KNNR 5 0707/01		Budowa linii kablowej zasilającej złącze kablowe z wykopem i robotami towarzyszącymi	m	180
12	KNNR 5 1001/02		Montaż latarni parkowych z oświetleniem LED na słupach 7m	szt	12
13	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie przejść obiektowych i zabezpieczenie linii z urządzeniami kolizyjnymi	mb	30
14	KNNR 5 0401/01		Montaż złącza kablowego ZK	kpl	2
15	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie uziomów	szt	12
<b>III Mała architektura - zakup wraz z montażem</b>					
16	Kalkulacja indywidualna		Ławki parkowe betonowe	szt	12
17	Kalkulacja indywidualna		Kosz na śmieci betonowy z daszkiem	szt	12
18	Kalkulacja indywidualna		Budki dla ptaków	szt	10
19	Kalkulacja indywidualna		Stojaki dla rowerów 6-stanowiskowe	szt	6
20	Kalkulacja indywidualna		Donice betonowe 120x50cm z nasadzeniami	szt	10
21	Kalkulacja indywidualna		Kosz na psie odchody	szt	3
22	Kalkulacja indywidualna		Stolik do gry w szachy, betonowy z dostawką	szt	2
<b>IV Rowerowy plac zabaw - PUMTRACK</b>					
23	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż kompletnego urządzenia - Pumptrack	kpl	1
<b>V Aktywna ścieżka zdrowia - dostawa i montaż urządzeń</b>					
24	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż kompletnego zestawu przyrządów/ urządzeń ścieżki zdrowia: Zestaw nr 1 ćwiczenia w zwisie, Zestaw nr 2 skoczność, Zestaw nr 3 mięśnie ramion, Zestaw nr 4 mięśnie grzbietu, Zestaw nr 5 mięśnie brzucha, Zestaw nr 6 mięśnie ramion, Zestaw nr 7 mięśnie rąk i nóg, Zestaw nr 8 równowaga, Ścianka wspinaczkowa, Walec.	kpl	1
<b>VI Bulodrom</b>					
25	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm	m2	60
26	KNR 2-01 0206/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	21,6

## Tabela przedmiaru robót

Budowa Parku Herberta w Augustowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 8x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - odwóz do 5km	m3	21,6
28	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	60
29	KNR AT-04 0101/01		Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m2	60
30	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	60
31	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 5x)		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	60
32	KNR 2-31 0114/03		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	60
33	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	60
34	KNCK 1 0306/07		Poszerzenie istniejącej podbudowy tłuczniem ceglany w warstwie górnej o grubości 6cm	m2	60
35	KNR 2-31 0407/02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	38
<b>VII Roboty informatyczno-instalacyjne: Monitoring</b>					
36	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie linii kablowej z tzw. "skrętki" z funkcją POE w rurach osłonowych z HDPE	m	440
37	Kalkulacja indywidualna		Montaż kamer oraz instalacja rejestratora i zasilania wraz z konfiguracją zestawu po instalacji urządzeń	szt	5
38	Kalkulacja indywidualna		Zestaw do monitoringu o jakości Full HD - 4 kamery tubowe IP dzień/noc 4 Mpx	kpl	1
<b>VIII Uporządkowanie zieleni parkowej</b>					
39	Kalkulacja indywidualna		Uporządkowanie roślinności parkowej poprzez usunięcie suchych i dzikich zarośli, nasadzenie roślinności parkowej odpornej na zacienienie, założenie trawników itp.  1 krzewy liściaste 35 szt krzewy iglaste 30 szt wyłożenie korą rabat 15m2 obrzeża 6*20cm wokół rabat 31mb założenie/odnowienie trawników ok, 500m2 oczyszczenie z zarośli i samosiejek do 0,5ha	kpl	1
razem				kpl	1

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa Parku Herberta w Augustowie

Nr	Opis	Wartość
I	Roboty drogowe - ścieżki piesze i utwardzenia	
II	Roboty energetyczne - oświetlenie	
III	Mała architektura - zakup wraz z montażem	
IV	Rowerowy plac zabaw - PUMTRACK	
V	Aktywna ścieżka zdrowia - dostawa i montaż urządzeń	
VI	Bulodrom	
VII	Roboty informatyczno-instalacyjne: Monitoring	
VIII	Uporządkowanie zieleni parkowej	