

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18

Znak postępowania: ZP.271.13.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie”

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

- ścieżek parkowych szerokości 2m, o nawierzchni bitumicznej, lub betonu barwionego na kolor czerwony, bądź brązowy, lub kostki brukowej cegiełki bez fazowej gr. 8cm,
- miejsca spotkań w centrum parku,
- placów użytkowych z kostki betonowej bez fazowej gr.6cm,
- Bulodromu z miału kamiennego,
- dostawę i montaż kompletnego urządzenia Pumptrack, oraz przygotowanie terenu pod przedmiotowy tor,
- oświetlenia parkowego (12 lamp led, wraz z przyłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego),
- wykonanie ścieżek zdrowia, konstrukcja i oprzyrządowanie zgodnie z dokumentacją wraz ze strefą bezpieczną trawiastą,
- dostawa i montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia parku:
 - 4 ławeczki betonowe z drewnianym oparciem (w miejscu spotkań),
 - 8 ławeczek betonowych bez oparcia,
 - 12 koszy na śmieci,
 - 3 kosze na psie odchody,
 - 2 stoliki do gier w szachy,
 - 10 dużych betonowych donic,
 - 6 stojaków na rowery,
 - 10 budek dla ptaków,
- uporządkowanie zieleni, poprzez usunięcie części zarośli, oraz nasadzenie nowej w ilości 65 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją (krzewy liściaste 35 szt., iglaste 30szt.).
- monitoringu wizyjnego (4 kamery i rejestrator wraz z zasilaniem. W celu przyłączenia sygnału monitoringu, należy wykonać przyłącze światłowodowe w rurach osłonowych oraz podłączyć je do istniejącego kanału teletechnicznego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18

Znak postępowania: ZP.271.13.2019

Elementy małej architektury oraz wyposażenia parku, podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przez ich zamówieniem oraz wbudowaniem, celem zachowania jednolitego wyglądu estetycznego parku.

W celu określenia właściwej wyceny w/w wbudowywanych elementów, do niniejszego zamówienia (w formie załącznika do OPZ) dołączone zostają przykładowe wizualizacje poglądowe elementów wyposażenia parku.

Zamawiający określa maksymalne nierówności poprzeczne i podłużne dla nawierzchni asfaltowych, jak i betonowych, tj. 4mm, mierzone w sposób ciągły 4-metrową łata w odstępach 10 m, dla zbadania równości podłużnej i 2-metrową łata dla zbadania równości poprzecznej. W przypadku przekroczenia w/w nierówności nawierzchni Zamawiający obliguje Wykonawcę do rozebrania nawierzchni i ponownego jej ułożenia na koszt Wykonawcy. W przypadku nawierzchni betonowych należy ograniczyć ilość dylatacji, a w przypadku ich wystąpienia, należy wykonać je w takiej technologii, aby były najmniej odczuwalne.

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ projekty budowlane,
- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath),
- Zał. Nr 3 do OPZ plan nasadzeń i wykaz roślin,
- Zał. Nr 4 do OPZ wizualizacje poglądowe.