

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2. Remont chodnika przy bloku Śródmieście 3				
1	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm wraz z odwiezieniem i wbudowaniem w miejsce wskazane przez Inwestora parkingi 410	m2	410
			razem	m2 410
2	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora 249,9	m	249,9
			razem	m 249,9
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	410
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	410
5	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	410
6	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	410
7	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej bez fazy, układane na podsypce cementowo-piaskowej 410	m2	410
			razem	m2 410
8	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 249,9	m	249,9
			razem	m 249,9