

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:

Część I: „Modernizacja ul. Norwida w Augustowie”
Część II: „Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Część I: Modernizacja ul. Norwida w Augustowie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

1.1 Parametry charakterystyczne dla inwestycji:

- roboty pomiarowe,
- rozbiórki istniejących nawierzchni chodników, zatok parkingowych i zatoki autobusowej,
- frezowanie nawierzchni jezdni,
- ustawienie krawężników betonowych typu ciężkiego,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. śr. 4cm,
- ułożenie warstwy bitumicznej ścieralnej gr. 4cm,
- ułożenie nowych nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm bez fazy,
- ułożenie nowych nawierzchni parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej (pasy segregacyjne kolor grafitowy),
- ułożenie nowej nawierzchni zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej,
- regulacja studni i włączów,
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie stałej organizacji ruchu,
- wykonanie trawników.

1.2 Specyfikacja działań Wykonawcy robót budowlanych:

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- wykonanie prac zabezpieczających teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Wykonanie prac koordynacyjnych z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno – wodociągowe, i właścicielami nieruchomości (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w

Suwałkach, Wodociągi, Kanalizacja Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, Nadleśnictwo Augustów, Urząd Miejski w Augustowie). Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano - montażowych określają: przedmiary robót, SIWZ, SST.

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 2 egz., zawierającej między innymi: protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych, wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały, inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa), inwentaryzacja geodezyjna 3egz.

Część II: Modernizacja chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie oraz modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

1.1 Parametry charakterystyczne dla inwestycji:

Taras przy Przedszkolu Nr 1 w Augustowie:

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 1km,
- Ułożenie nawierzchni tarasu z kostki brukowej betonowej gr. 6cm bez fazy koloru grafitowego na podsypce piaskowo - cementowej,
- Ułożenie ciekłu szer. 20cm przy krawędzi tarasu z kostki brukowo betonowej,

Chodniki przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie:

- Rozebranie nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej z mieszanki bitumicznej, uzyskany destrukta należy wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego (dowiezienie, rozłożenie, zagęszczenie),
- Rozebranie obrzeży betonowych (materiał należy zutylizować),
- Wykonanie podbudowy kruszywowej gr. 15cm,
- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bez fazy szarej gr. 6cm ograniczonej obrzeżem betonowym 20x6cm.

1.2 Specyfikacja działań Wykonawcy robót budowlanych:

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- wykonanie prac zabezpieczających teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót.

1.3. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 2 egz., zawierającej między innymi: wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na materiały, inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa).

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ przedmiary robót - modernizacja ul. Norwida,

Znak postępowania: ZP.271.15.2019

- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót – remont chodnika przy bloku Śródmieście 3,
- Zał. Nr 3 do OPZ przedmiar robót – remont tarasu przy Przedszkolu nr 1,