

Przedmiar robót 5/2016

Kosztorys inwestorski

Obiekt	Przebudowa ul. Jasnej od km 0+000 do km 0+202,76
Kod CPV	45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych
Inwestor	Gmina Miasto Augustów

Przedmiar robót (FIDIC)

Przebudowa ul. Jasnej od km 0+000 do km 0+202,76

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 Odtworzenie trasy i punktów wierzchołowych							
1		Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1		
2 Roboty przygotowawcze							
2		KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	7		
3		KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej (materiał nadający się do ponownego wbudowania przekazać dla Inwestora w miejsce przez niego wskazane)	m2	1,3		
4		KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał nadający się do ponownego wbudowania przekazać dla Inwestora w miejsce przez niego wskazane)	m2	5		
5		KNR 5-10u1 0400/05	Przepusty z rur ochronnych dwudzielnych średnicy fi 140 w wykopie ręcznym w gruncie kategorii III o głębokości ułożenia rury do 0,8m - poz. zam.	m	34		
6		KNR 4-05t1 0210/02	Przestawienie hydrantu ulicznego - poz. zam.	kpl	2		
3 Roboty ziemne							
7		KNR 2-01 0218/02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z pozyskaniem i transportem	m3	244,36		
8		KNK 2-06 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie w gruncie kategorii III	m2	1.002,95		
9		KNR 2-31 0114/01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 30% kruszywem łamanym gr. w-wy 20 cm - jezdnia	m2	623,91		
10		KNR 2-31 0115/01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 10 cm - zjazdu	m2	89,6		
4 Roboty budowlane							
11		KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	12		
12		KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	11		
13		KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2		
14		KNR-W 2-18 0524/01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm - poz. zast.	szt	2		
15		KNR 2-31 0604/05	Studnie z kręgów o średnicy 1,2m i głębokości 2,0m	szt	1		
16		KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm - przykanaliki	m	10,5		
6 Nawierzchnie							
17		KNK 2-06 0405/03	Obrzeża betonowe 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - poz. zam.	m	127		
18		KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	23,52		
19		KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	409		
20		KNR 0-11 0317/02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - poz. zam.	m2	167,76		
21		KNR 0-11 0325/02	Wjazdy do bram z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - poz. zam.	m2	89,6		
22		KNR 0-11 0317/02	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem -jezdnia -poz. zam.	m2	623,91		
				Razem			
				Podatek VAT 23%			
				Ogółem kosztorys			

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ul. Jasnej od km 0+000 do km 0+202,76

Nr	Opis	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wierzchołowych	
2	Roboty przygotowawcze	
3	Roboty ziemne	
4	Roboty budowlane	
6	Nawierzchnie	