

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Obiekt	Przebudowa ul. Miłej od km 0+000 do km 0+120,50
Kod CPV	45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych
Inwestor	Gmina Miasto Augustów

Przedmiar robót (FIDIC)

Przebudowa ul. Miłej od km 0+000 do km 0+120,50

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 Odtworzenie trasy i punktów wierzchołowych							
1		Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1		
2		Kalkulacja indywidualna	Koszt zajęcia pasa drogowego ul. Malinowej	kpl	1		
2 Roboty przygotowawcze							
3		KNR 4-05t1 0106/06	Rozebranie rurociągu z polichloru winyłu (PCW) ciśnieniowego o średnicy zewnętrznej 300mm - poz. zam.	m	6		
4		KNR 5-10u1 0400/05	Przepusty z rur ochronnych dwudzielnych średnicy fi 140 w wykopie ręcznym w gruncie kategorii III o głębokości ułożenia rury do 0,8m - poz. zam.	m	34		
3 Roboty ziemne							
5		KNR 2-01 0218/02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na odkład	m3	229,43		
6		KNR 2-01 0235/01	Formowanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-II z pozyskaniem i transportem	m3	0,78		
7		KNK 2-06 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	885,6		
8		KNR 2-31 0114/01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 30% kruszywem łamanym gr. w-wy 20 cm - jezdnia	m2	512,71		
9		KNR 2-31 0115/01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 10 cm - zjazdy	m2	26,5		
4 Roboty budowlane							
10		KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	5		
11		KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3		
12		KNR-W 2-18 0524/01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm - poz. zam.	kpl	3		
13		KNR 2-31 0604/05	Studnie rewizyjne z kręgów o średnicy 1,2m i głębokości 2,0m - poz. zam.	kpl	2		
14		KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm - przykanaliki - poz. zam.	m	7,5		
15		KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm	m	9		
16		KNR-W 2-18 0408/05	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 300mm - poz. zam	m	6		
6 Nawierzchnie							
17		KNK 2-06 0405/03	Obrzeża betonowe 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - poz. zam.	m	27		
18		KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	13,34		
19		KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	232		
20		KNR 0-11 0317/02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - poz. zam.	m2	280,83		
21		KNR 0-11 0325/02	Wjazdy do bram z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - poz. zam.	m2	26,5		
22		KNR 0-11 0317/02	Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem -jezdnia -poz. zam.	m2	512,71		
7 Elementy organizacji ruchu							
23		KNR 2-31 0702/02	Słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm do pionowych znaków drogowych	szt	1		
24		KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	2		
25		KNR 2-31 0703/06	Zdjęcie drogowaskazu jednoramiennego	szt	2		
26		KNR 2-31 0703/04	Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego już zdemontowanego	szt	2		
				Razem			

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ul. Miłej od km 0+000 do km 0+120,50

Nr	Opis	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wierzchołowych	
2	Roboty przygotowawcze	
3	Roboty ziemne	
4	Roboty budowlane	
6	Nawierzchnie	
7	Elementy organizacji ruchu	