

Opis przedmiotu zamówienia**Część 1. Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ulicy Wiklinowej w Augustowie**

Zadanie inwestycyjne zakłada wykonanie prac budowlanych na odcinkach:

1. Ul. Bystra od km 0+000 do km 0+423,93
 - szerokość jezdni 5,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
 - obustronne chodniki, o szerokości zmiennej, dostosowane do szerokości pasa drogowego, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze szarym,
 - wjazdy na przyległe posesje, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze bordo,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
2. Ciąg pieszo jezdny ul. Bystrej od km 0+000 do km 0+107,37
 - szerokość pasa drogowego min. 4,00 m,
 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym,
 - wjazdy na przyległe posesje, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze bordo,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
3. Ul. Wiklinowa od km 0+000 do km 0+200
 - szerokość jezdni 5,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
 - obustronne chodniki, o szerokości zmiennej, dostosowane do szerokości pasa drogowego, wykonane z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym,
 - wjazdy na przyległe posesje, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze bordo,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
4. Ul. Myśliwska od km 0+000 do km 0+036,46
 - szerokość jezdni 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
 - chodniki szerokości min. 1,5 m, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze szarym,
 - wjazdy na przyległe posesje, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze bordo,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
5. Wykonanie kanalizacji deszczowej na w/w odcinkach

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanału deszczowego z rur o średnicy ϕ 0,60, 0,50, 0,40, 0,30, 0,20 m PCW. Na kanale deszczowym należy wykonać studnie rewizyjne ϕ 1200 żelbetowe połączeniowe i przelotowe wykonane z kręgów żelbetowych z kominami włączowymi. Do zbierania wód opadowych z powierzchni ulicy zaprojektowane zostały studzienki betonowe uliczne z osadnikiem i wpustem żeliwnym.

Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją

projektową.

Część 2. Budowa ulicy Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w systemie projektu i buduj.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

Pełny zakres robót Części I i II określa dokumentacja stanowiąca **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

Część 1

- Zał. Nr 1 do OPZ projekty budowlane i wykonawcze ul. Bystrej, Wiklinowej, Myśliwskiej.
- Zał. Nr 4 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath)
- Zał. Nr 5 do OPZ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

Część 2

- PFU,
- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej,
- Mapa sytuacyjno-poglądowa.