

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Budowa ulic Łaziennej i Łąkowej w Augustowie

Zadanie inwestycyjne zakłada wykonanie prac budowlanych:

1. Ul. Łazienna od km 150,00m
 - szerokość jezdni 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
 - obustronne chodniki szerokości 2,00 m, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
 - wjazdy na przyległe posesje o szer. 3,00 m, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
2. Ul. Łąkowa od km 312,50m
 - szerokość jezdni 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
 - obustronne chodniki o szerokości 2,00 m, wykonane z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym,
 - wjazdy na przyległe posesje o szer. 3,00 m, wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
3. Wykonanie kanalizacji deszczowej na w/w odcinkach,
4. Przebudowa energetycznej napowietrznej linii n.n. komunalnej i oświetleniowej na w/w odcinkach.
5. Budowa kablowej linii oświetleniowej.

Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ projekty budowlane i wykonawcze ul. Łaziennej i Łąkowej.
- Zał. Nr 4 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath)
- Zał. Nr 5 do OPZ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),