
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Remont tarasu

Inwestor Urząd Miejski w Augustowie.

16.04.2019r.

Remont tarasu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	196,50
2	KNR 2-31u1 0600/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - ANALOGIA	m2	202,00
3	KNR 4-04 1101/03	Przewóz materiałów drogowych do wbudowania samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu	m3	9,83
4	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem (Krotność= 4)	m3	9,83