

**Opis przedmiotu zamówienia****„Przebudowa napowietrznej linii energetycznej oświetleniowej na linie kablowe na ul. Ustronie w Augustowie”**

W zakres przedmiotowego zadania wchodzi:

- demontaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, usytuowanej na słupach energetycznych, (bez demontażu słupów),
- wykonanie linii kablowych WLZ, kabel YKYżo,
- wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy kablem YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, o łącznej długości montażowej 815m,
- ustawienie latarni, wraz z osprzętem, rodzaj latarni ST4/1xR13/1x04, hc-5000 z oprawami wandaloodpornymi 04 ARIES /58W LED.

Roboty budowlane będą wykonywane w obrębie placu budowy przekazanego wykonawcy, realizującego zadanie z zakresu infrastruktury drogowej ulicy Ustronie. Wykonawca zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, realizował będzie roboty w warunkach równolegle wykonywanych robót związanych z układem drogowym. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w ścisłej koordynacji organizacyjno-technologicznej z Wykonawcą robót drogowych. Ogólne zasady organizacyjne, prowadzenia robót, oraz sposobu rozliczania za podłączenie się do mediów na placu budowy, zostaną określone w porozumieniu, które Wykonawca jest zobowiązany podpisać i się do nich stosować. Ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Zamawiający przy równorzędnym poszanowaniu obu stron.

**Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).**

**Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.** Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ dokumentacja projektowa,
- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiar robót (\*.pdf)
- Zał. Nr 3 do OPZ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).