

ZP.271.26.2019

Augustów, dnia 05.06.2019 r.

- wszyscy wykonawcy -  
- strona internetowa Zamawiającego -

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące „Przebudowa napowietrznej linii energetycznej oświetleniowej na linie kablowe na ul. Ustronie w Augustowie”.

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że wykonanie linii kablowej YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>- 1351 m, nie wchodzi w zakres robót postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w/w linia kablowa nie wchodzi w zakres robót niniejszego postępowania.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że ułożenie rur osłonowych dwudzielnych, nie wchodzi w zakres robót ujętych tym postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ułożenie rur osłonowych dwudzielnych nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.

Pytanie 3:

W opisie przedmiotu zamówienia ujęte jest wykonanie linii kablowej WZL, w przedmiarze roboty te nie zostały ujęte. Proszę o informację, czy wykonanie linii kablowej WZL wchodzi z zakres prac objętych postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie linii kablowej WZL nie wchodzi w zakres prac objętych postępowaniem.

**B. Zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie opisu przedmiotu zamówienia, określonego w rozdziale 2 SIWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 2 pkt. 2.2. SIWZ przed zmianą jest:**

**2.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:**

W zakres przedmiotowego zadania wchodzi:

- demontaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, usytuowanej na słupach energetycznych, (bez demontażu słupów),
- wykonanie linii kablowych WLZ, kabel YKYžo,
- wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy kablem YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, o łącznej długości montażowej 815m,
- ustawienie latarni, wraz z osprzętem, rodzaj latarni ST4/1xR13/1x04, hc-5000 z oprawami wandaloodpornymi 04 ARIES /58W LED.

**w rozdziale 2 pkt. 2.2. SIWZ po zmianie jest:**

**2.2.** Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:

W zakres przedmiotowego zadania wchodzi:

- demontaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, usytuowanej na słupach energetycznych, (bez demontażu słupów),
- wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy kablem YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, o łącznej długości montażowej 815m,
- ustawienie latarni, wraz z osprzętem, rodzaj latarni ST4/1xR13/1x04, hc-5000 z oprawami wandaloodpornymi 04 ARIES /58W LED.

**C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 555357-N-2019 z dnia 31.05.2019 r. w sekcji:**

- **II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

**D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**BURMISTRZ**  
**Mirosław Karolczuk**

.....  
(Kierownik Zamawiającego)