

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa psiego parku w Augustowie
Lokalizacja	Augustów, ul. Sucharskiego
Inwestor	Gmina Miasto Augustów 16-300 Augustów , ul. 3-go Maja 60

Budowa psiego parku w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,04
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wjazd 100 tarasy 215 miejsce na odchody 243	m2 m2 m2 razem m2	100 215 243 558
3	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	3.350
4	KNR 2-02 1803/02	poz.zast. Ogrodzenie systemowe, przęśła szer 2,5 m, wys. 1,6 m posadowione na podmurówce 0,30m; słupek systemowy h=2,0m	m	284
5	KNR 2-02 1808/11	Poz.zast. Brama systemowa dwuskrzydłowa wys. 1,5m szer. całkowita 4,0 m wraz z furtkami szer. 1,0 m	kpl	2
Wjazd				
6	KNR 2-01 0212/07	Zakup i dowóz kruszywa - pospółki - na nasyp	m3	200
7	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))	m3	200
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	200
9	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50%	m2	200
Piaskownica				
10	KNR 2-01 0212/07	Zakup i dowóz kruszywa - piasku - do wypełnienia piaskownicy	m3	60
Podesty				
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	215
12	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50%	m2	215
13	Kalkulacja indywidualna	Poz.zast. Podest z desek sosnowych impregnowanych, olejowanych	m2	215
Roboty wykończeniowe				
14	KNR 2-21 0401/04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	2.253
Dostawa i montaż elementów wyposażenia parku				
15	Kalkulacja indywidualna	Tunel do przejścia "buda"	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna	Obręcz do przeskoków	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna	Platforma potrójna	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna	Poręcz do przeskoków	kpl	1
19	Kalkulacja indywidualna	Słupki do słalomu	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna	Ścieżka "grzybki"	kpl	1
Dostawa i montaż elementów małej architektury				
21	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci stalowy z daszkiem i popielniczką	szt	1
22	Kalkulacja indywidualna	Kosz na psie odchody	szt	2
23	Kalkulacja indywidualna	Ławka parkowa o konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym	szt	1

Przedmiar

Budowa psiego parku w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	Kalkulacja indywidualna	Drewniana wiata o wym. 5x5x5 m	kpl	1
25	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna na słupkach stalowych z regulaminem parku	szt	1
		Dostawa i montaż oświetlenia hybrydowego		
26	Kalkulacja indywidualna	Latarnia hybrydowa zasilana ogniwem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową z inteligentnym systemem zarządzania. Wysokość latarni - ok. 8 m	kpl	2