

Opis przedmiotu zamówienia

„Dogosfera- Psi Park w Augustowie”

Na terenie działki nr 3819/3 projektuje się wykonanie odizolowanego wybiegu dla psów. Opracowanie obejmuje:

- wykonanie zjazdu w ul. Obrońców Westerplatte,
- wykonanie 2 psich stref czystości- toalet z podłoża piaskowego,
- przygotowanie terenu, usunięcie ziemi urodzajnej, plantowanie mechaniczne, wysiew traw,
- wykonanie ogrodzenia panelowego do wys. 1,50m, z dwiema bramkami i 2 bramami, zgodnie z załączonym rysunkiem zagospodarowania,
- dostawę i montaż elementów wyposażenia parku tj.:
 - 1 tunel do przejścia buda,
 - 1 kpl. obręczy do przeskoków,
 - 1 platforma potrójna,
 - 1 poręcz do przeskoków,
 - 1 kpl. słupków do slalomu,
 - 1 ścieżka grzybki,
- rozmieszczenie elementów małej architektury i innych, tj.:
 - 1 kosz na śmieci,
 - 2 kosze na psie odchody,
 - ławka parkowa,
 - drewnianą wiatę o wymiarach 5x 5 m z ławeczkami w środku,
- wykonanie oświetlenia terenu- 2 lampy hybrydowe o mocy 18W,
- wykonanie drewnianej ścieżki i utwardzenia pod altaną.

Ścieżkę oraz powierzchnię pod altaną projektuje się z elementów drewnianych. Projektowana ścieżka będzie lekko wypiętrzona ponad teren, tworząc jednoznaczny sposób komunikacji dla użytkowników. Projektuje się wykonanie nawierzchni z zaimpregnowanych sosnowych desek tarasowych ryflowanych o gr. 3,2 cm, przymocowanych do legarów 10x10 cm, ułożonych

na wkopanych drewnianych kołkach o średnicy 12 cm i długości 50 cm.

- tablica z regulaminem na słupkach stalowych.

Wszelkie materiały, konstrukcje, el. wyposażenia i inne stanowiące przedmiot niniejszego postępowania przed zamówieniem i montażem należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, że teren oznaczony na Projekcie Zagospodarowania Terenu jako „grupa krzewów do usunięcia” – już został wykarczowany.

Pełny zakres robót został określa w dokumentacja stanowiąca **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ projekty,
- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiar robót (*.pdf i *.ath).