

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej w Augustowie

1. Parametry techniczne

1.1. Budowa ulicy Garncarskiej w Augustowie od km 0+000 do km 0+157,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm
- budowę zjazdów na posesje:
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
 - podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
- likwidację przepustu betonowego dł. 6,10m, średnica 0,60m,
- likwidację istniejących odcinków rowu o dł. 2,40m i 11,50m,
- wycinka 4 drzew owocowych, kolidujących z przebiegiem inwestycji.

1.2. Budowa ulicy Cichej w Augustowie od km 0+000 do km 0+179,5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej nn.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm
- budowę zjazdów na posesje:
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsyпка cementowo- piaskowa gr. 5 cm,
 - podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do

- wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
- przebudowę napowietrznej linii energetycznej nn,
- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

1.3. Budowa ulicy Sadowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+065 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- budowę zjazdów na posesje,
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
 - podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,

Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

2. Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano- montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in.

protokoły badań, odbiorów techn., świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,

- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ STWiOR, projekty budowlane i wykonawcze ul. Garncarskiej,
- Zał. Nr 2 do OPZ STWiOR, projekty budowlane i wykonawcze ul. Cichej,
- Zał. Nr 3 do OPZ STWiOR, projekty budowlane i wykonawcze ul. Sadowej,
- Zał. Nr 4 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath)