

Przedmiar robót

Obiekt Roboty remontowe w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie
Budowa Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Inwestor Gmina Miasto Augustów

Augustów

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty remontowe w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Instalacje elektryczne		
1	KNNR 9 0501/07	Demontaż oprawy świetlówkowej z belką montażową wraz z utylizacją opraw i źródeł	szt	24,000
2	KNNR 9 0401/01	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk)	szt	3,000
3	KNNR 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego	szt	8,000
4	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	68,300
5	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	68,300
6	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	68,300
7	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,040
8	KNNR 5 0206/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie - przewód YDY 4x1,5mm ² na zasilanie opraw awaryjnych	m	26,600
9	KNNR 5 0206/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie - przewód YDY 3x1,5mm ²	m	27,000
10	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - oprawy 4x18W PPAR P, należy uwzględnić w 4 kpl moduł awaryjny do oprawy 2h	kpl	16,000
11	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - oprawy 4x18W PPAR P do sufitów stałych	kpl	8,000
12	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących listew elektroinstalacyjnych z PCW	m	22,910

Roboty remontowe w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego	m	22,910
2. Roboty budowlane				
15	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek - demontaz cokołów drewnianych	m	38,890
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż odbojnic drewnianych ze ścian - odbojnice o szer. do 15 cm	m	27,440
17	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych - poz. zas. dla rozbiórki zabudowy z płyty na ścianie	m2	2,550
18	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	6,000
19	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dywanowej	m2	90,997
20	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie posadzki z płytek pcv	m2	88,948
21	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych - poz. zas. dla rozebrania podestu	m2	16,227
22	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej poz. zas. dla odbicia ze ścian tynku typu "baranek"	m2	18,582
23	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - poz.zas. dla odbicia ze stropu tynku typu "baranek"	m2	68,834
24	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet	m2	18,582
25	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	71,539
26	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		

Roboty remontowe w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	108,703
27	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	68,834
28	KNR 2-02 0814/01	Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na ścianach betonowych ręcznie z transportem ręcznym - uzupełnienie tynku na powierzchniach odbitego tynku typu "baranek"	m2	18,582
29	KNR 2-02 0814/02	Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na stropach betonowych ręcznie z transportem ręcznym - uzupełnienie tynku na powierzchni odbitego tynku typu "baranek"	m2	68,834
30	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	90,121
31	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	30,320
32	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	30,320
33	KNR 2-02u2 0842/02	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2 - montaż narożników aluminiowych	m	88,650
34	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach - montaż kraterki wentylacyjnych w gotowych otworach, kratka 14x21cm pcv	szt	6,000
35	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	64,354
36	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (należy pominąć materiał narożniki stalowe)	m2	108,703
37	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - szpachlowanie zabudowy sufitu (należy pominąć materiał narożniki stalowe)	m2	30,320
38	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - gruntowanie podłoża pod posadzkę	m2	88,948

Roboty remontowe w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	88,948
40	KNR 2-02u2 1119/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (należy uwzględnić nakład na spoinę) - płytki minimum o IV klasie ścieralności	m2	88,948
41	KNR 2-02u2 1123/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	39,650
42	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (malowanie w kolorze)	m2	203,377
43	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - poz. zas. dla wywozu materiałów z rozbiórki	m3	4,233
44	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,233