

Ogłoszenie nr 510139565-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.

Gmina Miasto Augustów: Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe - Zadanie I – Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu

dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na terenie województwa podlaskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 546363-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540107982-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail zp@urząd.augustow.pl, faks 87 643 42 11.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.augustow.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe - Zadanie I – Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.2. Zakres prac objętych zamówieniem: 3.2.1. Stan istniejący: Teren objęty inwestycją przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną docelowo publiczną określoną w MPZP jako 15KDD droga publiczna dojazdowa, zjazdy do obsługi zakładów pracy i przyległych zespołów garażowych oraz budynków mieszkalno-usługowych. Droga przebiega w terenie zabudowanym i stanowi dojazd do Przedsiębiorstwa MPEC i zespołów garażowych. Posiada jezdnię o

szerokości 9,50 m w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką, do 7,00 m na dalszym odcinku. Wlot do drogi wojewódzkiej posiada nawierzchnię bitumiczną, na dalszym odcinku nawierzchnia utwardzona jest trylinką. Istniejące sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego wymagają przebudowy. 3.2.2. Zakres robót: ^{FO}₂₀ wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 7,0 m z mieszanki mineralno-bitumicznej, ^{FO}₂₀ wykonanie ciągu pieszego, z możliwością dopuszczenia ruchu rowerowego, o szerokości 2,5m z kostki brukowej betonowej, ^{FO}₂₀ wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej, oraz zjazdów publicznych z mieszanki mineralno-bitumicznej, ^{FO}₂₀ budowa kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, ^{FO}₂₀ budowa oświetlenia ulicznego, ^{FO}₂₀ ułożenie przed przejściami dla pieszych żółtych płytek z wypustkami. Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi KR-2 i zjazdów bitumicznych: ^{FO}₂₀ 4cm - warstwa ściernalna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, 50/70, ^{FO}₂₀ 9cm – podbudowa bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, 50/70, ^{FO}₂₀ 15cm – podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego C50/30, ^{FO}₂₀ 20cm – warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej : ^{FO}₂₀ 8cm- betonowa kostka brukowa, ^{FO}₂₀ 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa, ^{FO}₂₀ 15cm – podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego C50/30, ^{FO}₂₀ 20cm – warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika – z możliwością dopuszczenia ruchu rowerowego: ^{FO}₂₀ 8cm- kostka brukowa betonowa, ^{FO}₂₀ 5cm – podsypka cementowo-piaskowa, ^{FO}₂₀ 10cm – podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego C50/30. Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej Załączniki do OPZ w skład której wchodzi: ^{FO}₂₀ Projekt Wykonawczy ^{FO}₂₀ Przedmiar Robót ^{FO}₂₀ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45213300-6

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233252-0, 45111200-0, 45232410-9, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ...

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.