

Augustów, dnia 10.07.2019 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego-

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej w Augustowie**”

A. Zmiana treści SIWZ: Rozdział nr 3 - opis przedmiotu zamówienia, w pkt 3.2.:

przed zmianą jest:

3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:

Parametry techniczne

Budowa ulicy Garncarskiej w Augustowie od km 0+000 do km 0+157,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm
- budowę zjazdów na posesje:
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
 - podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
- likwidację przepustu betonowego dł. 6,10m, średnica 0,60m,
- likwidację istniejących odcinków rowu o dł. 2,40m i 11,50m,
- wycinka 4 drzew owocowych, kolidujących z przebiegiem inwestycji.

Budowa ulicy Cichej w Augustowie od km 0+000 do km 0+179,5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej nn.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm
- budowę zjazdów na posesje:

ZP.271.31.2019

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
- podsyпка cementowo- piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
- przebudowę napowietrznej linii energetycznej nn,
- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

Budowa ulicy Sadowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+065 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm
- budowę zjazdów na posesje,
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
 - podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,

po zmianie jest:

3.3. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:

Parametry techniczne

Budowa ulicy Garncarskiej w Augustowie od km 0+000 do km 0+157,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 - podbudowa z kruszywa o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30 stab. mech. gr. 20 cm
- budowę zjazdów na posesje,
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

ZP.271.31.2019

- podbudowa z kr. o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30 stab. mech. gr. 15 cm,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
- likwidację przepustu betonowego dł. 6,10m, średnica 0,60m,
- likwidację istniejących odcinków rowu o dł. 2,40m i 11,50m,
- wycinka 4 drzew owocowych, kolidujących z przebiegiem inwestycji.

Budowa ulicy Cichej w Augustowie od km 0+000 do km 0+179,5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej nn.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 - podbudowa z kruszywa o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30 stab. mech. gr. 20 cm
- budowę zjazdów na posesje,
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
 - podbudowa z kr. o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30 stab. mech. gr. 15 cm,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
- przebudowę napowietrznej linii energetycznej nn,
- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

Budowa ulicy Sadowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+065 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 - podbudowa z kruszywa o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30 stab. mech. gr. 20 cm

ZP.271.31.2019

- budowę zjazdów na posesje,
 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona,
 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
 - podbudowa z kr. o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30 stab. mech. gr. 15 cm,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię,
- wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm,

W związku z zaistniałą zmianą, uległ zmianie załącznik:

Załącznik Nr 4 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath)

- B.** Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną i prawidłową dokumentację techniczną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opublikowano uzupełnienie dokumentacji.

Pytanie:

2. Prosimy o załączenie aktualnych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ulice posiadają pozwolenia na budowę oraz skuteczne zgłoszenie robót budowlanych.

Ulica Cicha

Pytanie:

3. W projekcie SOR wskazano szerokość jezdni projektowanej 6m natomiast w części drogowej projektu wykonawczego 5m. Prosimy o jednoznaczne wskazanie szerokości oraz poprawienie dokumentacji technicznej (rysunek i część opisowa)

Odpowiedź:

Zadanie należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie:

4. Projekt części teletechnicznej zawiera wykonanie zabezpieczenia kabli rurą osłonową A110PS, natomiast w tym samym miejscu w projekcie drogowym wskazano zabezpieczenie rurą A160PS. Prosimy o jednoznaczne wskazanie technologii wykonania.

ZP.271.31.2019

Odpowiedź:

Projekt należy wykonać zgodnie z projektem teletechnicznym i przedmiarem robót.

Pytanie:

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie roboty należy wykonać tylko w zakresie km 0+000 do km+179,5 (roboty drogowe, sanitarne, elektryczne i teletechniczne)

Odpowiedź:

Roboty należy zrealizować zgodnie z projektem, nie mniej jednak Zamawiający informuje, iż rezygnuje z włączenia kanału deszczowego z ul. Nowomiejskiej w ul. Cichą.

Zaktualizowany przedmiar został dołączony do dokumentacji.

Pytanie:

6. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie pionowe w zakresie skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej (zgodnie z projektem SOR z roku 2015) nie należy do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oznakowanie pionowe w obrębie skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej nie należy do przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

7. Prosimy o potwierdzenie czy do podbudowy zasadniczej należy zastosować kruszywo o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 90/3 zgodnie z SST. Prosimy o zezwolenie na zmianę kruszywa o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa C50/30. Przedmiotowa zmiana została ujęta w zmienionych przedmiarach, stanowiących załącznik do postępowania.

Pytanie:

8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie regulacji urządzeń podziemnych Zamawiający nie przewiduje wymiany żadnych elementów na nowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza konieczności wymiany urządzeń. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany, prace zostaną ujęte w robotach dodatkowych.

Ulica Garncarska

Pytanie:

9. Prosimy o potwierdzenie czy do podbudowy zasadniczej należy zastosować kruszywo o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 90/3 zgodnie z SST. Prosimy o zezwolenie na zmianę kruszywa o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30.

Odpowiedź:

ZP.271.31.2019

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa C50/30. Przedmiotowa zmiana została ujęta w zmienionych przedmiarach, stanowiących załącznik do postępowania.

Pytanie:

10. Prosimy o wskazanie na PZT miejsce likwidacji przepustu betonowego (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do postępowania rysunek PZT z wrysowaną lokalizacją przepustu.

Pytanie:

11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie regulacji urządzeń podziemnych Zamawiający nie przewiduje wymiany żadnych elementów na nowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza konieczności wymiany urządzeń. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany, prace zostaną ujęte w robotach dodatkowych.

Ulica Sadowa

Pytanie:

12. Według opisu zamówienia w SIWZ należy wykonać roboty w zakresie km 0+000 do km 0+065, natomiast przedmiar obejmuje prace w zakresie km 0+000 do km 0+058. Projekt zaś obejmuje roboty na długości 122,5m. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać prace branży sanitarnej i drogowej tylko w zakresie wskazanym w SIWZ (km 0+000 do km 0+065).

Odpowiedź:

Prace należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia od km 0+000 do km 0+065.

Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej należy wykonać do km 0+070 (granica działek nr 2796 i 2774/5) zgodnie z załączonym aktualnym PZT i profilem kanału deszczowego.

Pytanie:

13. Prosimy o potwierdzenie czy do podbudowy zasadniczej należy zastosować kruszywo o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 90/3 zgodnie z SST. Prosimy o zezwolenie na zmianę kruszywa o procentowych zawartościach ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych C 50/30.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa C50/30. Przedmiotowa zmiana została ujęta w zmienionych przedmiarach, stanowiących załącznik do postępowania.

Pytanie:

ZP.271.31.2019

14. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie regulacji urządzeń podziemnych Zamawiający nie przewiduje wymiany żadnych elementów na nowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza konieczności wymiany urządzeń. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany, prace zostaną ujęte w robotach dodatkowych.

Pytania dotyczące ulic Cichej, Sadowej i Garncarskiej:

Pytanie:

15. Zwracamy się o podanie szerokości projektowanej jezdni ul. Cichej, ponieważ w PZT ma ona 5m, natomiast w projekcie SOR 6m

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadanie należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie:

16. Na podstawie poniższych wyliczeń

$$2*(6*6-(3,14*6^2)/4)+65*5+2*(6*6-(3,14*6^2)/4)+6,5*5=388m^2$$

Zwracamy się o zmianę ilości w niżej zamieszczonych pozycjach przedmiarowych (dot. Ul. Sadowej) z

| | | | | | |
|-----|--|------------------|--|----|---------|
| 4,1 | | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 163,000 |
| 4,2 | | KNNR 6 1005/04 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 163,000 |
| 4,3 | | KNNR 6 1005/06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 163,000 |
| 4,4 | | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni emulsją średnorozpadową w ilości 0,6-0,8kg/m2 | m2 | 163,000 |
| 4,5 | | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni emulsją średnorozpadową w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 163,000 |
| 4,6 | | KNNR 6 0112/01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 163,000 |
| | | | 5 Nawierzchnie | | |
| 5,1 | | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - docelowo 5cm | m2 | 158,360 |
| 5,2 | | KNR 2-31 0311/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 158,360 |
| 5,3 | | KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - docelowo 4cm | m2 | 158,360 |
| 5,4 | | KNR 2-31 0311/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 158,360 |

Na

| | | | | | |
|-----|--|------------------|---|----|---------|
| 4,1 | | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 388,000 |
| 4,2 | | KNNR 6 1005/04 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 388,000 |
| 4,3 | | KNNR 6 1005/06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 388,000 |
| 4,4 | | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni emulsją średnorozpadową w ilości 0,6-0,8kg/m2 | m2 | 388,000 |
| 4,5 | | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni emulsją średnorozpadową w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 388,000 |
| 4,6 | | KNNR 6 0112/01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 388,000 |
| | | | 5 Nawierzchnie | | |
| 5,1 | | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - docelowo 5cm | m2 | 388,000 |

ZP.271.31.2019

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|----|---------|
| 5,2 | | KNR 2-31 0311/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 388,000 |
| 5,3 | | KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - docelowo 4cm | m2 | 388,000 |
| 5,4 | | KNR 2-31 0311/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 388,000 |

Odpowiedź:

Zaktualizowana dokumentacja została dołączona do postępowania.

Pytanie:

17. Zwracamy się o potwierdzenie, iż chodnik (obrzeża, kostka, podbudowa, profilowanie) na ul. Sadowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres wykonania chodników nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie:

18. Zwracamy się o załączenie „Badania podłoża gruntowego wykonane przez inż. Mirosława Sawickiego w marcu 2015 r.“

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że badanie podłoża zostało dołączone do postępowania.

Pytanie:

19. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia nie wchodzi w zakres wykonanie chodnika na ul. Garncarskiej, natomiast w przedmiarze występują pozycje z zakresu wykonania chodnika. Zwracamy się o potwierdzenie, iż na ul. Garncarskiej wykonanie chodnika wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie chodnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

20. W dokumentacji przetargowej zamieszczono 2 różne przedmiary branży drogowej, które zlokalizowane są w folderach „SadowaZal_nr_4_do_OPZ_Przedmiary_robot1“ oraz „Zał. nr 3 do OPZ – Sadowa“. Zwracamy się o wskazanie obowiązującego przedmiaru

Odpowiedź:

Aktualny przedmiar został załączony do dokumentacji, wraz z odpowiedziami na zapytania.

Pytanie:

21. Zgodnie z SIWZ ul. Sadowa ma być wykonana od 0+000 do 0+065. Zwracamy się o zmianę ilości w poniższej pozycji przedmiarowej z

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|----|-------|
| 1,1 | | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,058 |
|-----|--|-------------------|---|----|-------|

Na

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|----|-------|
| 1,1 | | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,065 |
|-----|--|-------------------|---|----|-------|

Odpowiedź:

ZP.271.31.2019

Zaktualizowany przedmiar został dołączony do postępowania.

Pytanie:

22. Zwracamy się o zmianę podbudowy z kruszywa naturalnego w poniższych pozycjach przedmiarowych na kruszywo łamane C50/30 z

Ul. Garncarska

| | | | | |
|----|------------|---|----|-------|
| | | D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego | | |
| 45 | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Ul. Garncarska km 0+000 - 0+157,5 ; 849 razem | m2 | 849,0 |

Ul. Sadowa

| | | | |
|-----|--|-------------------|--|
| 4,6 | | KNNR 6 0112/01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm |
|-----|--|-------------------|--|

Ul. Cicha

| | | |
|----|------------|---|
| 44 | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Ul. Cicha km 0+000 - 0+179,5 ; 1050 razem |
|----|------------|---|

Na

Ul. Garncarska

| | | | | |
|----|------------|--|----|-------|
| | | <i>D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego</i> | | |
| 45 | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Ul. Garncarska km 0+000 - 0+157,5 ; 849 razem | m2 | 849,0 |

Ul. Sadowa

| | | | |
|-----|--|-------------------|---|
| 4,6 | | KNNR 6 0112/01 | Podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm |
|-----|--|-------------------|---|

Ul. Cicha

| | | |
|----|------------|--|
| 44 | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Ul. Cicha km 0+000 - 0+179,5 ; 1050 razem |
|----|------------|--|

oraz załączenie SST

Odpowiedź:

Zmiana została uwzględniona w załączonej zaktualizowanej dokumentacji.

Pytanie:

23. Zwracamy się o potwierdzenie, iż na ul. Sadowej od 0+065 do działki nr ewid. 876 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia zjazd. Poniżej zamieszczono zdjęcie wjazdu na działkę nr 876. Jeśli zjazd jest wymagany zwracamy się o zaprojektowanie zjazdu oraz zaktualizowanie ilości w przedmiarze.

Odpowiedź:

ZP.271.31.2019

Zamawiający informuje, że działka 876 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. W przedmiarze zostało uwzględnione wykonanie zjazdu w kierunku działki nr 2778 zakończone na granicy działek 2769 i 2774/4.

C. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określonych w rozdziale 9 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.15 należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.15 należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.4. SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

w rozdziale 9 pkt. 9.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 565855-N-2019 z dnia 27.06.2019 r. w sekcji:

- II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
- IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540140993-N-2019 z dnia 10.07.2019 r.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

.....
(Kierownik Zamawiającego)