

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ul. Bobrowej w Augustowie

1. Parametry techniczne

Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+120

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni:
 - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- wykonanie nawierzchni wjazdów do posesji:
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- ułożenie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm
- umocnienie poboczy nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o gr. 5 cm
- oznakowanie pionowe ulicy

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją.

2. Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano- montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów techn., świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały,

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ mapa do celów projektowych ul. Bobrowej
- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath)