

**Opis przedmiotu zamówienia****Modernizacja ul. Bobrowej w Augustowie****1. Parametry techniczne**Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+120

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni:  
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
- wykonanie nawierzchni wjazdów do posesji:  
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm;
- umocnienie poboczy nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o gr. 5 cm;
- regulacja pionowa krater, włazów i zaworów;
- oznakowanie pionowe ulicy;
- wykonanie 2 krater ściekowych wraz z przykanalikami (ok 2,00m dł. jedna) na początku modernizowanego odcinka oraz przy km 0+050.

**Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.****Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.**

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją.

**2. Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego**

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano- montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów techn., świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały,

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ**

w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ mapa do celów projektowych ul. Bobrowej
- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót (\*.pdf i \*.ath)
- Zał. nr 3 do OPZ Plan zagospodarowania