

Przedmiar robót

Przebudowa, remont ul. Bobrowej

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Oznakowanie placu budowy	kpl.	1
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12
3		Sporządzenie mapy powykonawczej	kpl.	1
4	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm ręcznie	m2	25
5	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	3
6	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3
7	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	10
8	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	32
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI				
9	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	639,1
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	639,1
NAWIERZCHNIE AC 11S(50/70)				
11	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	639,1
12	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za 2cm	m2	639,1
13	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - WJAZDY POZYCJA ZAMIENNA	m2	92
14	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - PROGI ZWALNIAJĄCE	m2	0
15	KNR 2-31 0202/07	Umocnienie poboczy nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	186,4
OZNAKOWANIE PIONOWE				
16	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4
17	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4