

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-
-strona internetowa Zamawiającego-**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą ul. Turystyczna, 16-300 Augustów”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

1. Ze względu na duży koszt wykonania projektowanych balustrad balkonowych w stali nierdzewnej prosimy o możliwość zastosowania stali ocynkowanej malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę balustrady na stal ocynkowaną.

Pytanie:

2. Czy należy ująć w ofercie koszt wykonania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w lokalach mieszkalnych?

Odpowiedź:

Ściany i sufity lokali mieszkalnych wykończyć zgodnie z opisem technicznym pkt 15, ppkt c)

Pytanie:

3. Czy wykończenie posadzek na balkonach należy wykonać w postaci żywic czy może jednak w płytkach ceramicznych z zastosowaniem systemowych hydroizolacji?

Odpowiedź:

Wykończenie posadzek na balkonach należy wykonać z zastosowaniem żywic (w sposób przewidziany w projekcie).

Pytanie:

4. Czy do wyceny ofertowej przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23% na realizację usług budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wg zapisu pkt 10.7 SIWZ, czy jednak w myśl art. 41

ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług dla dostaw, budownictwa, remontów, modernizacji, termomodernizacji czy przebudów obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym przyjąć do wyceny ofertowej stawkę podatku VAT wynikającą z w/w art. 41? Należy nadmienić, iż przyjęte stawki 23% do całej inwestycji zniekształci informację o wartości oferty.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przygotować ofertę zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w SIWZ

Pytanie:

5. Brak wyrostków dla Rz 1 do 5 z ław fundamentowych w zestawieniu stali – proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z punktem 2.4. oraz 10.2. SIWZ przedmiary robót stanowią element pomocniczy do wyceny

Pytanie:

6. Proszę o informację, czy ławy fundamentowe zaprojektowane są jako schodkowe? Tak wynika z przekroju A-A rys. A5.

Odpowiedź:

Ławy fundamentowe nie są zaprojektowane jako schodkowe.

Pytanie:

7. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rzędne posadowienia ław i stóp.

Odpowiedź:

Rzędna posadowienia fundamentów jest podana na rysunku rzutu fundamentów (rys. nr K1).

Pytanie:

8. Proszę o informację czy wykonane przesklepienia poz. 02 i 03 mają być zabezpieczone również przeciw ogniowo (farba pęczniąca) czy tylko antykorozyjną - 2 warstwami?

Odpowiedź:

Belki stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie i pokryte tynkiem na siatce

Pytanie:

9. W przedmiarze robót brak jest zestawienia stali zbrojeniowej poz. PB-1. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Zestawienie stali oraz przedmiary robót stanowią element pomocniczy do wyceny.

Pytanie:

10. W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem płyt balkonowych PB-1 (betonowanie + szalunek). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

11. Pkt. 1 opisu projektu konstrukcyjnego – podane są 1 - metrowe pręty \emptyset 12 i tak są też zliczone w zestawieniu stali. Proszę o potwierdzenie, że jest to poprawnie rozwiązane.

Odpowiedź:

Pytanie niezrozumiałe. (o jaki punkt opisu chodzi?).

Pytanie:

12. Proszę o informację czy naroża ław fundamentowych mają być wykonane przez dodanie 4 narożników z prętów \emptyset 12, czy tylko zespawane tak jak w opisie? Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zbrojenie ław fundamentowych wykonać zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Pytanie:

13. W przedmiarze brak jest stali na kobyłki dystansowe przy wykonaniu żelbetowych płyt wylewanych na budowie.

Odpowiedź:

Projekt nie narzuca zastosowania elementów dystansowych wykonanych ze stali zbrojeniowej. Na rynku jest szeroka oferta rozwiązań systemowych

Pytanie:

14. W nawiązaniu do pkt. 8 opisu projektu konstrukcyjnego - dla zachowania ciągłości i normowych zakładów zbrojenia w narożach wieńców również wykonać w.w. dozbrojenie z dedykowanych prętów \emptyset 12? Czy tylko zespawać ile się da?

Odpowiedź:

Pytanie niezrozumiałe (o jaki punkt opisu chodzi?). Zbrojenie wieńców wykonać zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Pytanie:

15. Brak w przedmiarach dozbrojenia płyt prętami \emptyset 12 – zgodnie z rys. K10 Schemat Pręta Nr 3 - w każdej spoinie między płytami. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

16. Brak w przedmiarach zbrojenia PŁ-1; PŁ-2; PB-4. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Zestawienie stali oraz przedmiary robót stanowią element pomocniczy do wyceny.

Pytanie:

17. Brak w przedmiarach obrzutki, izolacji powłokowej i ocieplenia w części niepodpiwniczonej (wejście do bloku). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

18. W przedmiarach brak pozycji dot. wykonania schodów na gruncie. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

19. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza wykonanie tynków gipsowych zamiast cementowo wapiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania tynków gipsowych.

Pytanie:

20. Wykończenie sufitu w piwnicy – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie docieplenia wełną panelową z nakrapianą strukturą, czy ma być gładki i pomalowany?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie:

21. Zbrojenie w Rz1 – Rz4 na dachu. Długość w przedmiarze to 0,71 m - w tej długości brakuje zakotwienia w wieńcu bądź płycie stropowej nad balkonem i wysokości wieńca. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

22. Wykonanie izolacji z papy w piwnicach. Zgodnie z przedmiarem nie wykonujemy gruntowania jedynie zgrzanie papy na łączeniach? Proszę o ewentualne uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

23. Docieplenie sufitów w piwnicy – brak montażu mechanicznego wełny do sufitów? Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Wykonać wg rozwiązań systemowych wybranego producenta

Pytanie:

24. W przedmiarze brak pozycji dot. izolacji poziomych wraz z wywinieciem dla podcienia (wejście do budynku). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

25. Dach – obróbki blacharskie. Brak w przedmiarze podbudowy pod blachę z płyty OSB II bądź sklejki dla właściwego przymocowania tych obróbek. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

26. Czy ściankę attykową na dachu należy docieplić również z góry na wieńcu? Jeśli tak, proszę o podanie grubości docieplenia, jak również o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

27. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania docieplenia dachu zamiast wełny w systemie zastępczym np. styropapą (w systemie BSO i o nie gorszych parametrach cieplnych)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu wykonania docieplenia dachu

Pytanie:

28. Przedmiar robót – brak na dachu wymurowania ścian przy wyłazie dachowym + docieplenia. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej

Pytanie:

29. Pomieszczenie zbiornika oleju opałowego – czy 30 cm cokolik jest wystarczający dla zapewnienia szczelności w przypadku rozszczelnienia zbiornika? Wejście do tego pomieszczenia powinno być przemurowane również do wymaganej wysokości, aby spełnić warunki techniczne. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zbiorniki dwupłaszczowe nie wymagają tzw. tacy (wann) wychwytyjącej

Pytanie:

30. Kłapa wyjścia na dach - czy należy przewidzieć kłapę oddymiającą wyposażoną w siłownik zintegrowany z inst. SAP?

Odpowiedź:

Nie. Kłapę wykonać zgodnie z projektem

Pytanie:

31. Proszę o informację kto ma wykonać plan ewakuacji budynku?

Odpowiedź:

Plan ma wykonać Wykonawca.

Pytanie:

32. Proszę o informację, czy projektowany budynek posiada ekspertyzę strażacką?

Odpowiedź:

Taka ekspertyza jest potrzebna przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 02.12.2015 r. (Dz. U. 2015.2017) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej przedmiotowe opracowanie projektowe nie wymaga opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.

Pytanie:

33. Brak w przedmiarze wykonania czapek żelbetowych zaprojektowanych kominów oraz sposobu ich wykończenia – farba do betonu x2, papa + obróbki blacharskie czy w całości wykończone blachą? Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

34. Przedmiar nie obejmuje dostawy i montażu zabezpieczeń w kanałach wentylacyjnych w piwnicy oraz nie obejmuje wykonania przejść p.poż w stropie nad piwnicą. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

35. Przedmiar obróbek blacharskich pasa podrynnowego - szerokość w rozwinięciu to minimum 106 cm. Proszę o korektę obmiaru w przedmiarze.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

36. W przedmiarze brak pasa nadrynnowego i podbudowy z płyty OSB z podkonstrukcją. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

37. Brak pozycji w przedmiarze montażu listwy przyokiennej systemowej w pracach elewacyjnych. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

38. Brak pozycji w przedmiarze wykonania izolacji powłokowej na posadzkach w łazienkach z wklejeniem taśmy narożnej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

39. Czy Zamawiający potwierdza, że klejenie styropianu balkonów, logii i gzymsów ma być wykonane bez mocowania mechanicznego (kołkowania)? Czy mocowanie mechaniczne ma być wykonane w sposób ciepły (z nakładką styropianową)?

Odpowiedź:

Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny. Docieplenie należy wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz wytycznymi producenta systemu dociepleń.

Pytanie:

40. Przedmiar nie obejmuje wykonania kapinosów. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

41. Przedmiar nie obejmuje przyklejenia drugiej warstwy siatki do minimum 1,4 – zgodnie z warunkami technicznymi. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

42. Proszę o wyjaśnienie rysunków rzutów parteru oraz pozostałych pięter. Na rzutach ściany w całości są wrysowane w wełnie, na przekroju, w opisie i legendzie już jest tego brak. Przedmiar robót również nie przewiduje tych prac.

Odpowiedź:

Informacje te są podane w legendzie na rysunkach rzutów i przekroju B-B

Pytanie:

43. Czy wykończenie narożników wewnętrznych ściana - ściana i ściana - posadzka w pomieszczeniach z płytkami winny być wykonane silikonem, czy fugą?

Odpowiedź:

Wykończenie narożników wykonać zgodnie ze sztuką i wiedza budowlaną.

Pytanie:

44. Czy należy wycenić wanny wolnostojące bez obudowy? Czy wykończone glazurą?

Odpowiedź:

Wanny należy wycenić jako wolnostojące z osłoną plastikową.

Pytanie:

45. W pozycji 254 i 281 kosztorysu robót budowlanych dotyczących wykonania gładzi gipsowych na ścianach pominięto wykonanie gładzi na ścianach mieszkań.

Natomiast w pozycji 255 i 282 kosztorysu robót budowlanych dotyczących gładzi gipsowych na sufitach ujęto powierzchnię sufitów w mieszkaniach.

A) W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w ofercie mamy wycenić zgodnie z kosztorysem inwestycyjnym czyli sufitach mieszkań wykonać gładź gipsową a na ścianach mieszkań tynk cementowo-wapienny kat. III bez wykonania gładzi.

B) Czy mamy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną punkt 15 podpunkt c opisu technicznego: „Ściany i sufity mieszkań tynk cem-wap kat. III + malowanie 2 razy farbą emulsyjną” bez całkowitego szpachlowania?

C) Czy w ofercie możemy uwzględnić wykonanie tynków gipsowych?

Odpowiedź:

B) Ściany i sufity lokali mieszkalnych wykończyć zgodnie z opisem technicznym pkt 15, ppkt c)

C) Nie uwzględniać wykonania tynków gipsowych.

Pytanie:

46. Dział 2.3. „Wykończenie ścian i posadzek kondygnacji powtarzalnych (krotność x3)”. Prosimy o wyjaśnienie z uwagi na fakt iż obmiary w pozycjach (od 277 do 300) dotyczą jednej kondygnacji, a w opisie działu 2.3 jest zapisane (krotność x3), czyli mamy przez to rozumieć, iż ilości przyjęte w pozycjach obmiarowych działu „2.3” mamy pomnożyć przez 3.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie ilości prac mamy przyjąć w pozycjach od 277-300 lub przedstawić prawidłowy i jednoznaczny obmiar robót.

Odpowiedź:

Ilości przyjęte w pozycjach obmiarowych działu 2.3 należy przemnożyć przez 3.

Pytanie:

47. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, jak mają być wykonane warstwy wykończeniowe posadзки piwnic, w których pomieszczeniach przewiduje się wykonanie posadzek z gresu. OPZ podaje, że gres jest do wykonania w kotłowni, magazynie oleju, pomieszczeniu wodomierza i wózkowni, natomiast opis techniczny podaje, że na posadzkach w komunikacji wewnętrznej, pomieszczeniach technicznych i gospodarczych należy ułożyć gres, proszę o sprecyzowanie, w których pomieszczeniach należy ułożyć płytki wraz z podaniem nr pomieszczeń, ponieważ dokumentacja projektowa nie przewiduje pomieszczenia np. wózkowni.

Odpowiedź:

Terakota zwykła: pom. gosp. nr 1, 2, 3, 4; komunikacja wewn. nr 1, 2, 3, 4; pom. wodomierza, pom. teletechniczne. Terakota kwasoodporna: kotłownia i magazyn oleju.

Pytanie:

48. Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórki wiaty stalowej i 6 obiektów gospodarczo-garażowych, czy Zamawiający dysponuje projektem rozbiórek, jeżeli nie, czy do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie projektu rozbiórek?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w ofercie rozbiórkę wiaty stalowej. Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórki, dlatego Wykonawca powinien uwzględnić to w ofercie.

Pytanie:

49. Czy w ofercie należy uwzględnić malowanie farbą olejną klatek schodowych do wysokości 1,60m?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie:

50. Czy w pomieszczeniu teletechnicznym należy wykonać podłogę podniesioną?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

51. Ze względu na zapis w OPZ: "malowanie klatek schodowych w terminie 1 miesiąca po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie" oraz zapis w umowie: "za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,

uznaje się datę zgłoszenia do odbioru, stwierdzoną wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy."
- czy termin wykonania zamówienia podany § 2 ust. 1 umowy obejmuje również wykonanie malowania klatek schodowych?
- czy rozliczenie fakturą końcową będzie mogło nastąpić przed wykonaniem malowania klatek schodowych?

Odpowiedź:

Nie.

Termin wykonania zamówienia nie obejmuje wykonania malowania klatek schodowych.

Rozliczenie końcowe będzie mogło nastąpić przed wykonaniem malowania klatek schodowych.

Pytanie:

52. W opisie projektu wykonawczego architektury w pkt 15 ppkt b i c, nie ma mowy o gładzi gipsowej ścian i sufitów. W SIWZ w pkt 2.3.1, ppkt b, jest zapis o konieczności wykonania gładzi gipsowych na wszystkich ścianach i sufitach. Natomiast załączonym pomocniczym przedmiarze robót w piwnicy nie ma gładzi gipsowych, a na kondygnacjach naziemnych przewiduje się szpachlowanie wszystkich sufitów, a ścian jedynie klatki schodowej (brak szpachlowania ścian mieszkań). Czy ściany mieszkań mają być szpachlowane? Który zapis należy traktować jako prawidłowy?

Odpowiedź:

Ściany i sufity lokali mieszkalnych wykończyć zgodnie z opisem technicznym pkt 15, ppkt c)

Pytanie:

53. W SIWZ w pkt 2.3.1, ppkt c, jest zapis, iż każde mieszkanie ma być wyposażone w m.in. kuchenkę elektryczną czteropalmikową. W którym miejscu w przedmiarze robót znajdują się kuchenki elektryczne?

Odpowiedź:

Należy wycenić dostarczenie i instalację 28 szt. kuchenek elektrycznych wg kalkulacji własnej.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16. i 7.17. SIWZ przed zmianą jest:

7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń

przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy;

b) **Urząd Miejski w Augustowie**

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą ul. Turystyczna, 16-300 Augustów”

c) - **Znak sprawy: ZP.271.1.2020**

d) Nie otwierać przed dniem **27.03.2020 r. o godz. 10:15**

7.17. W przypadku braku klauzuli „Nie otwierać przed dniem **27.03.2020 r. o godz. 10:15**” zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

w rozdziale 7 pkt. 7.16. i 7.17. SIWZ po zmianie jest:

7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy;

b) **Urząd Miejski w Augustowie**

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą ul. Turystyczna, 16-300 Augustów”

c) - **Znak sprawy: ZP.271.1.2020**

d) Nie otwierać przed dniem **30.03.2020 r. o godz. 12:15**

7.17. W przypadku braku klauzuli „Nie otwierać przed dniem **30.03.2020 r. o godz. 12:15**” zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

w rozdziale 8 pkt. 8.1. SIWZ przed zmianą jest:

8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 27.03.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 8 pkt. 8.1. SIWZ po zmianie jest:

8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12:00** w siedzibie

Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 8 pkt. 8.4. SIWZ przed zmianą jest:

- 8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.03.2020 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 26 (sala konferencyjna)

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

- 8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.03.2020 r. o godz. 12:15** w siedzibie:
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 26 (sala konferencyjna)
Ze względu na sytuację zagrożenia epidemiologicznego, Zamawiający poinformuje o tym czy otwarcie będzie jawne z możliwością fizycznej obecności w siedzibie zamawiającego czy też w formie online podejmie na minimum **2 dni przed otwarciem ofert**. W przypadku wyboru transmisji on-line na stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczona jest SIWZ, ukaże się link do transmisji on-line.
- A. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 521353-N-2020 z dnia 09.03.2020 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047897-N-2020 z dnia 16.03.2020 r. w sekcji:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)