

Projekt „Budowa ulicy Leśnej w Augustowie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19
ZP.271.8.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa ulicy Leśnej w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną**” zakłada wykonanie:

1. Jezdni o szerokości 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego.
2. Zjazdów na przyległe o szer. 4,00 m posesje z kostki betonowej brukowej.
3. Siegaczy o szer. 4,00 m, 4,50 m i 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.
4. Zatok postojowych o wymiarach 41,10x5,00 m i 11,10x5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
5. Chodnika dla pieszych o szerokości netto 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
6. Ciągu pieszo-rowerowego o szerokości netto 3,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego.
7. Drogi rowerowej o szerokości netto 1,80 m o nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. Sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi fi 200 mm, studniami fi 1,20 m i wpustami fi 0,5 m.
9. Kablowej sieci energetycznych nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi do oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.
10. Kanału technologicznego wraz ze studniami typu SKR-1, SK-1.
11. Rozbiórki kolidujących z inwestycją elementów drogowych.

Szerokość pasa drogowego: 23,80 m – 25,30 m

Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

Projekt „Budowa ulicy Leśnej w Augustowie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19
ZP.271.8.2020

- Zał. Nr 1 do OPZ projekty budowlane i wykonawcze
- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath)
- Zał. Nr 3 do OPZ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),