

Ogłoszenie nr 540168522-N-2020 z dnia 04-09-2020 r.

Augustów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 580480-N-2020

Data: 02/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail
zp@urząd.augustow.pl, faks 87 643 42 11.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.augustow.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Parametry techniczne Rozbudowa z przebudową ulic Masztowej i Krętej w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie inwestycyjne zakłada wykonanie następujących prac budowlanych: 1. Ulice Masztowa i Kręta od km 0+000 do km 0+228,50 - roboty drogowe (nawierzchnia jezdni – utwardzona, bitumiczna, do przenoszenia obciążenia ruchem KR1, sięgacza oraz zjazdów na posesje) - likwidacja odcinka rowu melioracyjnego - wykonanie drenażu odwadniającego - budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami - przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej - przebudowa kablowej linii telekomunikacyjnej - przebudowa słupów telekomunikacyjnych - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej i przyłącza kablowego - oznakowanie pionowe i poziome ulicznego - przesadzenie drzew

Parametry techniczne ulicy: - klasa techniczna ulicy – D - kategoria ruchu – KR 1 - prędkość projektowa – 30 km/h - szerokość jezdni – 5.0 m - szerokość sięgacza – 4,5 m - spadek poprzeczny jezdni – 2,0% (jednostronny) - spadek poprzeczny sięgacza – 2,0 % (jednostronny) - pochylenie skarp – 1:1,5 Konstrukcja nawierzchni: jezdnia ulicy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm na zjazdach: - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm barwy czerwonej - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm na sięgaczu: - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm barwy szarej - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm Obramowanie nawierzchni ulicy i sięgacza stanowi krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm obniżony do wysokości 6 cm ponad nawierzchnię. Obramowanie zjazdów na posesję stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm. Pełen zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją. 2. Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego - realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami, - wykonanie planu BIOZ, - zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej, - wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, - przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty, - dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Pełny zakres robót określa dokumentacja stanowiąca Załączniki do OPZ, w skład której wchodzi: - Załącznik nr 1 do OPZ – dokumentacja projektowa ul. Masztowej i Krętej: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy – budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami, branża elektryczna i branża telekomunikacyjna. - Załącznik nr 2 do OPZ – przedmiary robót (*.pdf) - Załącznik nr 3 do

OPZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

W ogłoszeniu powinno być: 1. Parametry techniczne Rozbudowa z przebudową ulic Masztovej i Krętej w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie inwestycyjne zakłada wykonanie następujących prac budowlanych: 1. Ulice Masztowa i Kręta od km 0+000 do km 0+228,50 - roboty drogowe (nawierzchnia jezdni – utwardzona, bitumiczna, do przenoszenia obciążenia ruchem KR1, sięgacza oraz zjazdów na posesje, utwardzenie terenu kostką na działkach nr 1693/1, 1693/4, 1693/5) - likwidacja odcinka rowu melioracyjnego - wykonanie drenażu odwadniającego - budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami - przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej - przebudowa kablowej linii telekomunikacyjnej - przebudowa słupów telekomunikacyjnych - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej i przyłącza kablowego - oznakowanie pionowe i poziome ulicznego - przesadzenie drzew Parametry techniczne ulicy: - klasa techniczna ulicy – D - kategoria ruchu – KR 1 - prędkość projektowa – 30 km/h - szerokość jezdni – 5.0 m - szerokość sięgacza – 4,5 m - spadek poprzeczny jezdni – 2,0% (jednostronny) - spadek poprzeczny sięgacza – 2,0 % (jednostronny) - pochylenie skarp – 1:1,5 Konstrukcja nawierzchni: jezdnia ulicy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm na zjazdach: - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm barwy czerwonej - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm na sięgaczu: - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm barwy szarej - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm Obramowanie nawierzchni ulicy i sięgacza stanowi krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm obniżony do wysokości 6 cm ponad nawierzchnię. Obramowanie zjazdów na posesję stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm. Pełen zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją. 2. Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego - realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami, - wykonanie planu BIOZ, - zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej, - wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie, - wykonanie

projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, - przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą tj. dokumentację geodezyjno-kartograficzną sporządzoną w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty, - dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Pełny zakres robót określa dokumentacja stanowiąca Załączniki do OPZ, w skład której wchodzi: - Załącznik nr 1 do OPZ –dokumentacja projektowa ul. Masztovej i Krętej: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy – budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami, branża elektryczna i branża telekomunikacyjna. - Załącznik nr 2 do OPZ – przedmiary robót (*.pdf) - Załącznik nr 3 do OPZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-17, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-18, godzina: 10:00