

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH - ul. Masztowa

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warszawy nawierzchni			Roboty ziemne				Obryże betonowe 8x30 cm	Rozbiórki
			Betonowa kostka brukowa gr.8cm [m2]	Podsyпка piaskowo-cementowa gr. 5 cm [m2]	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15cm [m2]	Wykop [m3]	Nasyt [m3]	Zużycie na miejscu [m3]			
1	0+016.5	LEWA	4,5	4,5	4,5	1,0	0,0	0,0	6,5	-	
2	0+024.0	PRAWA	5,0	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0	7,0	-	
3	0+033.5	LEWA	7,5	7,5	7,5	1,5	0,0	0,0	8,0	beton śr. gr. 10cm - 2m2	
4	0+046.5	LEWA	8,0	8,0	8,0	2,0	0,0	0,0	8,0	-	
5	0+052.0	LEWA	7,0	7,0	7,0	1,5	0,0	0,0	8,0	bet. kostka brukowa - 3m2	
6	0+056.0	PRAWA	2,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	5,5	beton śr. gr. 10cm - 2m2	
7	0+069.5	LEWA	7,0	7,0	7,0	1,5	0,0	0,0	6,5	beton śr. gr. 10cm - 4m2	
8	0+084.5	LEWA	5,0	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0	6,5	-	
9	0+106.5	LEWA	3,5	3,5	3,5	1,0	0,0	0,0	6,0	beton śr. gr. 10cm - 25m2	
10	0+114.5	LEWA	12,5	12,5	12,5	2,5	0,0	0,0	11,0	-	
11	0+120.0	PRAWA	2,5	2,5	2,5	0,5	0,0	0,0	5,5	beton śr. gr. 10cm - 20m2	
12	0+133.5	PRAWA	10,7	10,7	10,7	2,0	0,0	0,0	10,5	-	
13	0+140.5	PRAWA	10,0	10,0	10,0	2,0	0,0	0,0	10,5	-	
14	0+152.0	LEWA	4,5	4,5	4,5	1,0	0,0	0,0	6,5	-	
15	0+161.5	LEWA	5,0	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0	6,5	-	
16	0+166.5	PRAWA	5,0	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0	7,0	-	
RAZEM			99,7	99,7	99,7	21,5	0,0	0,0	119,5	-	

sięgacz ul. Masztowa

1	0+024.0	PRAWA	5,5	5,5	5,5	1,5	0,0	0,0	7,0	
---	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

+ ryzd na dwazkes 1705/2 do row²