

## Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż mebli reprezentacyjnych do Urzędu Miejskiego w Augustowie”.**

### Meble Sala konferencyjna 1/30 i sala narad 4/13

Minimalne wymagania technologiczne mebli.

1. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis.
2. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5% z wyjątkiem mebli wg. indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego.
4. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe pozwalające w przyszłości na rozbudowę.
5. Meble mają być wykonane z materiałów o ponad przeciętnej jakości materiał: dąb w kolorze naturalnym związane jest to z ich reprezentacyjnym przeznaczeniem.
6. Dokumentacje części architektonicznej należy skoordynować z projektami branżowymi
7. Elementy drewniane konstrukcji zaimpregnować przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo
8. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
9. Elementy wystroju wnętrz powinny spełniać wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP oraz posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.
10. Kolorystyka mebli: Dąb Lity w kolorze naturalnym lakierowany na półpołysk
11. Do wyceny należy przyjąć wymiary podane w zestawieniu mebli biurowych. Nie należy sugerować się podanymi wymiarami. Rysunki mają jedynie pokazać miejsce ustawienia mebli. Przed produkcją Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary rzeczywiste pomieszczeń i ewentualnie dostosować gabaryty mebli.
12. Wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w porozumieniu i za zgodą projektanta i inwestora.

Lp.	Rodzaj	Wymiary	Pomieszczenie	Jm.	Ilość	Materiał
1	2	3	4	5	6	7
1	Stoły konferencyjne	dł.:180 cm szer.: 80 cm wys.: 76 cm	1/30	szt.	10	Dąb lity lakierowany na półpołysk
2	Stoły konferencyjne łukowe	dł.:194/110 cm szer.: 80 cm wys.: 76 cm	1/30	szt.	3	Dąb lity lakierowany na półpołysk
3	Mównica	dł.: 90 cm szer.: 50 cm	1/30	szt.	1	Dąb lity lakierowany na półpołysk

		wys.: 115 cm				
4	Stół prezydialny	dł.:140 cm szer.: 80 cm wys.: 76 cm	1/30	szt.	2	Dąb lity lakierowany na półpołysk
5	Stół obsługi Rady	dł.:140 cm, szer.: 80 cm, wys.: 76 cm	1/30	szt.	1	Dąb lity lakierowany na półpołysk
6	Podest	20,7 m <sup>2</sup>	1/30	szt.	1	Dąb lity lakierowany na półpołysk
7	Schodek	1 m <sup>2</sup>	1/30	szt.	1	Dąb lity lakierowany na półpołysk
8	Komunikacja	3 m <sup>2</sup> Pochylenie 10%	1/30	szt.	1	Dąb lity lakierowany na półpołysk
9	Stoły konferencyjne	dł.:180 cm szer.: 80 cm wys.: 76 cm	4/13	szt.	8	Dąb lity lakierowany na półpołysk

**Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:**

1. Zał. nr 1 do OPZ – Sala obrad – rzut (\*pdf);
2. Zał. nr 2 do OPZ – Sala obrad - przekrój A-A (\*pdf);
3. Zał. nr 3 do OPZ – Sala obrad podkonstrukcja podestu prezydium (\*pdf);
4. Zał. nr 4 do OPZ – Sala obrad – wizualizacja (\*pdf);
5. Zał. nr 5 do OPZ – Sala obrad – wizualizacja (\*pdf);