

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa z rozbudową ul. Jagodowej i przebudowa ul. Czereśniowej w Augustowie ” zakłada wykonanie:

- jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m;
- chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. zmiennej;
- wyniesionego skrzyżowania z ulicą Jabłoniową;
- zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej;
- budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami;
- drenażu odwadniającego;
- wycinka drzew i krzewów;
- wykonanie pasów zieleni i opasek żwirowych;
- dostosowanie wysokościowe istniejących urządzeń do po poziomu wykonanych nawierzchni utwardzonych;
- odcinka kanalizacji sanitarnej i przyłączy;
- odcinka kanalizacji wodociągowej;
- sieci elektrycznej kablowej oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych. Zastosowane oprawy mają być wyposażone w gniazda NEMA, oraz sterowniki;
- usunięcie kolizji z istniejącą siecią;
- zabezpieczenia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym;

ZP.271.19.2020

- zabezpieczenie odcinków istniejących sieci nN;
- nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy 4 ławki parkowe wraz ze śmietnikami i zamontuje je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno-betonowe typu D, pokrywy luźne.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiał z rozbiórki stanowiący własność właścicieli posesji należy zeszkładować na palecie i zwrócić właścicielom;
- materiał drogowy, nadający się do ponownego wbudowania, w tym destruk, należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie,
- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na plac Urzędu Miejskiego w Augustowie, ulica 3 Maja 60.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do postawienia tablic informacyjnych o wymiarach 80x120, które zgodnie z wymaganiami mają być ustawione na okres od początku budowy - 5 lat od daty odbioru końcowego.