Tabela nr 2

Tabela robót ziemnych – ul. Skrajna

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m2		m2		m	m3		m3	m3		m3	
0	000,00	10,00	0,00							88,32	0,69		
				6,40	0,05	13,80	88,32	0,69	0,00	88,32	0,69		
0	013,80	2,80	0,10									87,63	0,00
				3,21	0,08	17,20	55,21	1,38	0,00	55,21	1,38		
0	031,00	3,62	0,05									141,46	0,00
				3,86	0,03	18,10	69,87	0,54	0,00	69,87	0,54		
0	049,10	4,10	0,00									210,79	0,00
				3,95	0,03	15,20	60,04	0,46	0,00	60,04	0,46		
0	064,30	3,80	0,05									270,37	0,00
				4,10	0,03	25,10	102,91	0,75	0,00	102,91	0,75		
0	089,40	4,40	0,00									372,53	0,00
				5,83	0,00	13,00	75,79	0,00	0,00	75,79	0,00		
0	102,40	7,26	0,00									448,32	0,00
						102,40	**452,14**	**3,82**	**0,00**	**452,14**	**3,82**		