Tabela robót ziemnych – ul. Stanisława Staszica

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m2		m2		m	m3		m3	m3		m3	
0	000,00	1,85	0,00							36,50	0,00		
				1,73	0,00	21,10	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00		
0	021,10	1,60	0,00									36,50	0,00
				1,73	0,00	12,60	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00		
0	033,70	1,85	0,00									58,30	0,00
				1,93	0,00	15,70	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00		
0	049,40	2,00	0,00									88,60	0,00
				1,90	0,00	32,30	61,37	0,00	0,00	61,37	0,00		
0	081,70	1,80	0,00									149,97	0,00
				2,45	0,00	20,50	50,23	0,00	0,00	50,23	0,00		
0	102,20	3,10	0,00									200,20	0,00
				2,80	0,00	15,40	43,12	0,00	0,00	43,12	0,00		
0	117,60	2,50	0,00									243,32	0,00
				2,58	0,00	16,00	41,28	0,00	0,00	41,28	0,00		
0	133,60	2,65	0,00									284,60	0,00
				2,48	0,00	24,60	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00		
0	158,20	2,30	0,00									345,61	0,00
				2,60	0,00	34,90	90,74	0,00	0,00	90,74	0,00		
0	193,10	2,90	0,00									436,35	0,00
				4,05	0,00	15,60	63,18	0,00	0,00	63,18	0,00		
0	208,70	5,20	0,00									499,53	0,00
						208,70	**499,53**	**0,00**	**0,00**	**499,53**	**0,00**		