Tabela nr 2

Tabela robót ziemnych – ul. Spacerowa

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m2		m2		m	m3		m3	m3		m3	
0	000,00	4,50	0,00							91,08	0,00		
				3,30	0,00	27,60	91,08	0,00	0,00	91,08	0,00		
0	027,60	2,10	0,00									91,08	0,00
				2,13	0,00	14,60	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00		
0	042,20	2,15	0,00									122,18	0,00
				2,08	0,00	18,10	37,65	0,00	0,00	37,65	0,00		
0	060,30	2,00	0,00									159,83	0,00
				2,13	0,00	11,90	25,35	0,00	0,00	25,35	0,00		
0	072,20	2,25	0,00									185,18	0,00
				2,28	0,00	10,60	24,17	0,00	0,00	24,17	0,00		
0	082,80	2,30	0,00									209,35	0,00
				3,55	0,00	6,20	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00		
0	089,00	4,80	0,00									231,36	0,00
						89,00	**231,36**	**0,00**	**0,00**	**231,36**	**0,00**		