Tabela robót ziemnych – ul. Emilii Plater

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m2		m2		m	m3		m3	m3		m3	
0	000,00	7,96	0,00							72,35	0,00		
				5,93	0,00	12,20	72,35	0,00	0,00	72,35	0,00		
0	012,20	3,90	0,00									72,35	0,00
				4,00	0,00	23,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00		
0	035,20	4,10	0,00									164,35	0,00
				4,08	0,00	8,90	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00		
0	044,10	4,05	0,00									200,66	0,00
				3,73	0,00	28,20	105,19	0,00	0,00	105,19	0,00		
0	072,30	3,40	0,00									305,85	0,00
				3,50	0,00	15,60	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00		
0	087,90	3,60	0,00									360,45	0,00
				2,87	0,00	18,90	54,24	0,00	0,00	54,24	0,00		
0	106,80	2,13	0,00									414,69	0,00
				2,28	0,00	26,70	60,88	0,00	0,00	60,88	0,00		
0	133,50	2,42	0,00									475,57	0,00
				2,39	0,00	26,40	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00		
0	159,90	2,35	0,00									538,67	0,00
				2,33	0,00	35,20	82,02	0,00	0,00	82,02	0,00		
0	195,10	2,30	0,00									620,69	0,00
				3,30	0,00	7,85	25,91	0,00	0,00	25,91	0,00		
0	202,95	4,30	0,00									646,60	0,00
						202,95	**646,60**	**0,00**	**0,00**	**646,60**	**0,00**		