

## OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

Zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa ul. Tartacznej i Modrzewiowej w Augustowie**” na działkach obręb 4 nr ewid. działek: 1027, 1245/2, 1257, 1258/1, 1258/2, 1273, 1275, 1259/15, 1260/21, 1259/20, 1259/21, 1260/22, 1260/25, 304, 1259/4, 1299, 1276, 1291/2, 1291/1, 1294/1, 1153/100, 302.

zakłada wykonanie:

- wykonanie prac rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- przebudowa kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu;
- budowę systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego w ul. Tartacznej oraz w ul. Jesionowej,
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń oświetlenia drogowego,
- budowę kanału teletechnicznego,
- budowę odcinków nowej sieci wodociągowej  $\varnothing$ 160mm wraz z przyłączami;
- budowę odcinków nowej kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$ 200mm wraz z przyłączami;
- wycinki drzew i krzewów,
- budowę ulicy o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00 m,
- budowę parkingów dla samochodów osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- budowę chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.

**Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).**

**Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.**

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również

ZP.271.24.2020

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy 4 ławki parkowe wraz ze śmietnikami i zamontuje je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno-betonowe typu D, pokrywy luźne.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiał z rozbiórki stanowiący własność właścicieli posesji należy zeszkładować na palecie i zwrócić właścicielom;
- materiał drogowy, nadający się do ponownego wbudowania, w tym destrukty, należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie,
- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na plac Urzędu Miejskiego w Augustowie, ulica 3 Maja 60.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do postawienia tablic informacyjnych o wymiarach 80x120, które zgodnie z wymaganiami mają być ustawione na okres od początku budowy - 5 lat od daty odbioru końcowego.