

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa ulicy Tartacznej w Augustowie
Branża SIEĆ WODOCIĄGOWA
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lokalizacja ul. Tartaczna w Augustowie
Inwestor Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Wykonawca Pracownia Projektowa "DROGOSFERA" Marcin Sieńkowski

Tomasz Sidisowski
Inżynier inżynierii środowiska
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania PDL/01/P/OC3/06
do kierowania robotami budowlanymi PDL/056/PWOS/04
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych w: tylniczych gazowych
wodociągowych i kanalizacyjnych

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Tartacznej w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0218/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ (0,6+0,6*1,8)*1,8*426	m ³	1.288,224
		razem	m ³	1.288,224
2	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 1288,224 -3,14*0,055*0,055*365 -3,14*0,045*0,045*12	m ³ m ³ m ³	1.288,224 -3,467 -0,076
		razem	m ³	1.284,681
3	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m ³	1.284,681
4	KNNR 4 1008/04	Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk	m	365
5	KNNR 4 1008/02	Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 90mm łączone na wcisk	m	12
6	KNNR 4 1009/01	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 40mm - poz. zastępcza	m	49
7	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową - poz. zastępcza	m	426
8	KNNR 4 1606/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 110mm (1 próba - 200m)	próba	4
9	KNNR 4 1606/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 40mm (1 próba - 200m)	próba	1
10	KNNR 4 1611/01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 110mm i 90 mm (200m)	odcinek	4
11	KNNR 4 1611/01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 40mm (200m)	odcinek	1
12	KNNR 4 1612/01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 110mm i 90mm (200m)	odcinek	4
13	KNNR 4 1612/01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 40mm (200m)	odcinek	1
14	KNNR 4 1702/03	Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 150mm	szt	7
15	KNNR 4 1114/05	Trójniki kołnierzone Combi PN 6 na 16at o średnicy 150mm dla rur PCV	kpl	3
16	KNNR 4 1114/05	Trójniki kołnierzone Combi PN 6 na 16at o średnicy 150/100mm dla rur PCV	kpl	3
17	KNNR 4 1114/05	Trójniki kołnierzone Combi PN 6 na 16at o średnicy 150/80mm dla rur PCV	kpl	1
18	KNNR 4 1105/03	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 100mm	kpl	4
19	KNNR 4 1105/04	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 150mm, z nasuwkami	kpl	7
20	KNNR 4 1105/02	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 80mm, z nasuwkami	kpl	1
21	KNNR 4 1119/03	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm	kpl	4
22	KNR 2-18 0609/01	Ręczne układanie mieszanki betonowej w blokach oporowych	m ³	1,2

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Tartacznej w Augustowie

Nr	Opis
----	------