



# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „GIGA” SP. Z O.O. W AUGUSTOWIE

ul. Obrońców Westerplatte 16, 16-300 AUGUSTÓW

tel. (87)6447930, (87)6447781, fax. (87)6433781, e-mail: [sekretariat@mpec.augustow.pl](mailto:sekretariat@mpec.augustow.pl)

Regon 790272301; KRS 0000172605; NIP 846-000-03-07

Konto bankowe: Alior Bank SA, Nr 65 2490 0005 0000 4530 4830 8695; Kapitał Zakładowy: 4262000 zł

L.dz. 1554/2020  
MPEC/KSiW/07/2020

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
„GIGA” Sp. z o.o.  
16-300 Augustów  
ul. Obr. Westerplatte 16  
tel. (0-87) 64-47-930, 64-47-781  
fax (0-87) 643-37-81

Kierownik Wydziału  
P. K. M...  
14.07.20  
Magdalena Sokolowska

13.07.2020

UP. BURMISTRZA  
SEKRETARZ MIASTA

Uzgodnienie Nr. 08/07/2020

z dnia 10 Lipca 2020r

Sylvia Zajkowska

Dotyczy : „Budowa ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi” przy ul. Kilińskiego w Augustowie obr.0003, jednostka ewidencyjna m. Augustów dz. nr. geod. : 3351/17; 3351/18; 3351/12; 3351/21.

Przedłożony projekt uzgadnia się na n/w warunkach:

Investor jest zobowiązany :

1. Powiadomić M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o. w formie pisemnej o rozpoczęciu robót ziemnych z 5 –dniowym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem.
2. Roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłych przeprowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z ustaleniem 2 – metrowej strefy ochronnej z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie z ustaleniem głębokości położenia infrastruktury metodą przekopu próbnego z wpisem do Dziennika Budowy.
3. W razie odkrycia urządzeń należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i niezwłocznie powiadomić M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o. w godzinach 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> od poniedziałku do piątku w dni robocze – Pan Jan Jabłoński tel. 691 914 321, w pozostałym czasie tel. 87 644 79 30.
4. M.P.E.C „GIGA” informuje, że nie będzie ponosić kosztów przebudowy sieci ciepłej i poziomowania urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
5. Zabezpieczyć sieć ciepłowniczą na czas robót budowlanych przed uszkodzeniem.
6. Zasypanie kolidującego uzbrojenia z zagęszczeniem gruntu (współczynnik zagęszczenia gruntu 1,0) Protokół zagęszczenia gruntu należy dostarczyć do M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o.
7. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń lub powstawania awarii, koszty związane z naprawą ponosi Inwestor. Sposób naprawy oraz technologia usunięcia uszkodzenia wymaga akceptacji M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o.
8. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia z przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej do M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o.

10/07/2020 12:22  
DK.5857.2020



6pFD2HbWD

KIEROWNIK  
SIECI I WĘZŁÓW  
inż. Jan Jabłoński