

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Augustowie
Branża	SIEĆ WODOCIĄGOWA
Kod CPV	45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lokalizacja	ul. Modrzewiowa w Augustowie
Inwestor	Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Wykonawca	Pracownia Projektowa "DROGOSFERA" Marcin Sieńkowski

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0218/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ (0,6+0,6*1,8)*1,8*242,5	m3	733,32
			razem	m3
2	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 733,32 -3,14*0,055*0,055*214	m3	733,32
			m3	-2,033
			razem	m3
3	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	731,287
4	KNNR 4 1008/03	Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk	m	214
5	KNNR 4 1009/01	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 40mm oraz 90mm - poz. zastępcza	m	28,5
6	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową - poz. zastępcza	m	242,5
7	KNNR 4 1606/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 110mm (1 próba - 200m)	próba	3
8	KNNR 4 1606/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 40mm (1 próba - 200m)	próba	1
9	KNNR 4 1611/01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 110mm (200m)	odcinek	3
10	KNNR 4 1611/01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 40mm (200m)	odcinek	1
11	KNNR 4 1612/01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 110mm (200m)	odcinek	3
12	KNNR 4 1612/01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 40mm (200m)	odcinek	1
13	KNNR 4 1702/02	Nasady rurowe (opaski) do przyłącza PE fi 40 montowane na istniejących rurociągach o średnicy 110mm - nawiertka, zasuwka kielichowa z obudową skrzynka uliczna	szt	3
14	KNNR 4 1114/03	Trójniki kołnierzone Combi PN 6 na 16at o średnicy 100mm dla rur PCV	kpl	2
15	KNNR 4 1105/03	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 100mm	kpl	4
16	KNNR 4 1119/03	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm	kpl	2
17	KNR 2-18 0609/01	Ręczne układanie mieszanki betonowej w blokach oporowych	m3	0,6

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Augustowie

Nr	Opis
----	------