

Przedmiar

Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Augustowie od km 0+000 do km 0+196

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------|---|----|-------|
| | | 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1 | | |
| | | D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg | | |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 km 0+000 - 0+196 ; 0,196 | km | 0,2 |
| | | razem | km | 0,2 |
| | | 8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1 | | |
| | | D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm | | |
| 2 | KNNR 6 0101/01 | Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-08.02.02 Chodnik ; 630 | m2 | 630 |
| | | razem | m2 | 630 |
| 3 | KNNR 6 0112/06 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-08.02.02 | m2 | 630 |
| 4 | KNNR 6 0502/03 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.02.02 | m2 | 630 |
| | | D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych | | |
| 5 | KNNR 6 0404/02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.03.01 | m | 396 |