

Przedmiar

Budowa ul. Złotej w Augustowie od km 0+000 do km 0+295,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 km 0+000 - 0+295,5 ; 0,2955	km	0,3
		razem	km	0,3
		8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
		D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm		
2	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-08.02.02 Chodnik ; 1070 Ścieżka rowerowa ; 730	m2	1.070
		razem	m2	730
			m2	1.800
3	KNNR 6 0112/06	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-08.02.02	m2	1.800
4	KNNR 6 0502/03	Chodnik/ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.02.02	m2	1.800
		D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych		
5	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.03.01	m	594
6	KNNR 6 0404/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.03.01	m	838