

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO W AUGUSTOWIE DROGA GMINNA KL. D NR 102445B WRAZ Z UZBROJENIEM TECHNICZNYM
Branża	KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV	45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lokalizacja	ulica Kilińskiego - łącznik w Augustowie
Inwestor	Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii III R=0.955 (0,6+0,6*1,5)*1,5*5,5 3,14*0,3*0,3*4	m ³ m ³	12,375 1,13
		razem	m ³	13,505
2	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV R=0.955	m ³	13,505
3	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-III /dowóz pospółki na wymianę gruntu/	m ³	12,202
4	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m R=0.955 13,505 -3,14*0,1*0,1*5,5 -3,14*0,3*0,3*4	m ³ m ³ m ³	13,505 -0,173 -1,13
		razem	m ³	12,202
5	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m ³	12,202
		Roboty montażowe		
6	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m ²	4,4
7	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCV o średnicy 200mm łączone na wisk	m	5,5
8	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu- kręgi łączone na zasadzie pióro - wpust z zamontowanym fabrycznie przejściem szczelnym dla rur PCV, wpust osadzony na pierścieniu utrzymującym i pierścieniu odciążającym, dno studni prefabrykowane połączone z płytą denną	szt	2
9	KNR 4-01 0208/01	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - włączenie do istniejącej studni	szt	2
10	KNNR 1 0603/01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150 do 500mm- pompowanie wody bezpośrednio z wykopu poz. zastępcza	godz.	6
11	KNNR 1 0527/02	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 6,0m	kpl	2
12	KNNR 1 0527/07	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 6,0m	kpl	2
13	KNR 4-05t1 0410/06	Wymiana pokryw żelbetowych nadstudziennych z wymianą włazów żeliwnych na włazy typu ciężkiego z montażem pierścieni odciążających dla studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych o średnicy 120cm - poz. zastępcza	kpl	4