

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilińskiego w Augustowie wraz z uzbrojeniem technicznym – łącznik do ul. Mostowej”.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

1. roboty drogowe na ulicy: Kilińskiego w Augustowie – łącznik do ul. Mostowej (kategoria drogi – gminna, klasa drogi – D (dojazdowa)) o długości 75,20 m z włączeniem do skrzyżowania drogi powiatowej ul. Mostowa i przebudowy wlotu tego skrzyżowania, z wykonaniem jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i szerokości 5,0 m,
2. przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2503B ul. Mostowa, klasy technicznej Z,
3. remont odcinków nawierzchni i chodników w/w drogi powiatowej na włączeniu drogi gminnej,
4. budowa 3 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
5. budowę zjazdów na sąsiadujące z ulicą posesje,
6. budowę 2 wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacji deszczowej.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na plac Urzędu Miejskiego w Augustowie, ulica 3 Maja 60,
- materiał z rozbiórki stanowiący własność właścicieli posesji należy zeskładować na palecie i zwrócić właścicielom.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Zamawiający wymaga by Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonał zaktualizował projekt stałej organizacji ruchu na danym odcinku, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.