

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa odcinka ulicy Złotej w Augustowie wraz z budową doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz kanału technologicznego – przebitka ul. Złotej”.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

1. Roboty drogowe m.in.: wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami przy krawężniku o szerokości 2,0 m. Nawierzchnię należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym do wysokości 12 cm ponad nawierzchnię. Na przejściu dla pieszych krawężniki należy obniżyć do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię i wykonać dojścia z kostki betonowej z wypustkami.
2. Budowę doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych: słupy aluminiowe wys. 7,00 m, oprawy oświetleniowe w technologii LED wraz ze sterownikami TELENSA i gniazdami NEMA.
3. Budowę kanału technologicznego.
4. Zgodnie z projektem, zachodzi konieczność wycinki 11 drzew i 7m² krzewów.
5. Odwodnienie przewidziano metodą powierzchniowego spływu wód opadowych wzdłuż krawężników jezdni ulicy Złotej do istniejących wpustów deszczowych ul. Borki.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na plac Urzędu Miejskiego w Augustowie, ulica 3 Maja 60,
- materiał z rozbiórki stanowiący własność właścicieli posesji należy zeskładować na palecie i zwrócić właścicielom.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.