

### Opis przedmiotu zamówienia

**Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa odcinka ulicy Złotej w Augustowie wraz z budową doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz kanału technologicznego – przebitka ul. Złotej”.**

**Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:**

1. Roboty drogowe m.in.: wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami przy krawężniku o szerokości 2,0 m. Nawierzchnię należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym do wysokości 12 cm ponad nawierzchnię. Na przejściu dla pieszych krawężniki należy obniżyć do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię i wykonać dojścia z kostki betonowej z wypustkami lub żółtych płytek z guzkami.
2. Budowę doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych: słupy aluminiowe wys. 7,00 m, oprawy oświetleniowe w technologii LED wraz ze sterownikami TELENSA i gniazdami NEMA.
3. Budowę kanału technologicznego.
4. Zgodnie z projektem, zachodzi konieczność wycinki 11 drzew i 7m<sup>2</sup> krzewów.
5. Odwodnienie przewidziano metodą powierzchniowego spływu wód opadowych wzdłuż krawężników jezdni ulicy Złotej do istniejących wpustów deszczowych ul. Borki.

Dodatkowo wykonawca wykona zagospodarowanie zielenców na całym odcinku ul. Złotej (istniejącym i nowo budowanym – pow. zielenców to 1115 m<sup>2</sup>) w następującym zakresie:

- ułożenie geowłókniny– agrowłóknina szkółkarska o gramaturze 150g/m<sup>2</sup> wraz z oszpilkowaniem,
- posadzenie krzewów w ilości 2 szt. na 1 m<sup>2</sup> (preferowany rodzaj to berberys thunberga czerwony, zielony i żółty, jednak Zamawiający dopuszcza nasadzenie innego gatunku krzewów- po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym),
- obsypanie krzewów na całej powierzchni zielenców mieszanką kory sosnowej gr. 10cm.

Zamawiający zastrzega, by sposób prowadzenia prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem. W razie uszkodzenia istniejących drzew Wykonawca zobligowany jest do posadzenia drzew tego samego gatunku i tej samej wielkości.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na plac przy ulicy 3 Maja 60,
- materiał z rozbiórki stanowiący własność właścicieli posesji należy zeszkładować na palecie i zwrócić właścicielom.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

**Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.**

**Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.**

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją.

**Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:**

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.