

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):**

W ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „**Umocnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie**” należy wykonać remont opaski brzegowej rzeki Netta w Augustowie.

Zakres robót obejmuje:

a/ wymiana uszkodzonych drewnianych oczepów górnych o przekroju 280x100 mm i oczepów dolnych 140x140 mm na oczepy z drewna konstrukcyjnego klasy C24 impregnowanych ciśnieniowo o przekroju oczepu górnego 280x100 mm i oczepu dolnego 140x140 mm wraz z impregnacją poprzez malowanie impregnatem kolorowym nieszkodliwym dla środowiska naturalnego oraz wykonanie zabezpieczenia przed podmywaniem płytek poprzez umieszczenie papy, między oczepem górnym a dolnym, zakończonej pod płytkami chodnikowymi wraz z ponownym ułożeniem dwóch rzędów płytek, na odcinkach:

1. Odcinek wzdłuż ulicy Portowej – 118,40 mb,
2. Odcinek wzdłuż ulicy Rybackiej – 196,40 mb,
3. Odcinek wzdłuż ulicy Zarzecze – 164,10 mb.

**Ogółem: 478,90 mb**

b/ wymiana uszkodzonych drewnianych oczepów dolnych 140x140 mm na oczepy z drewna konstrukcyjnego klasy C24 impregnowanych ciśnieniowo o przekroju oczepu dolnego 140x140 mm oraz wykonanie zabezpieczenia przed podmywaniem płytek poprzez umieszczenie papy, między oczepem górnym a dolnym, zakończonej pod płytkami chodnikowymi wraz z ponownym ułożeniem dwóch rzędów płytek, na odcinkach:

1. Odcinek wzdłuż ulicy Zarzecze – 10,00 mb,

c/ impregnacja wszystkich niewymienianych drewnianych oczepów górnych wzdłuż ulicy Portowej, ulicy Rybackiej i ulicy Zarzecze o przekroju 280x100 mm poprzez dwukrotne malowanie impregnatem kolorowym nieszkodliwym dla środowiska naturalnego – około 2255,50 mb (2734,40 m- 478,90 mb),

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac, m.in. oczepy górne i dolne, papa, impregnat w zakresie Wykonawcy.

Miejsca wymiany uszkodzonych oczepów zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Dokumentacja fotograficzna przykładowych miejsc wymiany oczepów w załączeniu.