

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Wspólnej, modernizacja drogi dojazdowej do bulwaru oraz ciągu pieszego między ul. Lipową a Jeziorną w Augustowie”.

Zakres robót budowlanych:

1. Przebudowa ulicy Wspólnej o dł. 33,95 m

- wykonanie konstrukcji jezdni: podbudowa kruszywowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 z domieszką 50% kruszywa łamanego, podsypka piaskowo – cementowa gr. 5cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie chodników z płytki chodnikowej 35x35 cm na podsypce piaskowo – cementowej,
- wykonanie zjazdów na przyległe do drogi posesje z kostki brukowej betonowej 8cm,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej o dł. 24 m wraz z przykanalikami i wpustami z włączeniem w istniejący kolektor w ul. Wspólnej,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego,
- regulacja wjazdów, wpustów, zasuw i innych istniejących elementów infrastruktury.

2. Modernizacja drogi dojazdowej do bulwaru od ul. Zarzecze

- wygrodzenie terenu inwestycji,
- przełożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na dł. 54 m,
- wymiana 10 szt. obrzeży na nowe,
- przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 270,00 m². Przełożenie polegać będzie na odwróceniu spadku poprzecznego drogi dojazdowej do bulwaru- spadek od budynku „Pałac na wodzie” w kierunku zadrzewienia w celu uniknięcia powstających zastoisk wody od strony budynku. Kostkę należy podnieść od strony budynku do wysokości istniejącego opornika betonowego a od strony zadrzewień należy przestawić istniejące obrzeże na długości 54 m w celu nadania spadku poprzecznego drogi.
- wyrównać pobocze od strony zadrzewień,
- regulacja wjazdów, wpustów, zasuw i innych istniejących elementów infrastruktury.

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej kostki betonowej i obrzeży. W przypadku uszkodzenia istniejących obrzeży, kostki bądź innych elementów Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia uszkodzonych elementów nowymi.

3. Modernizacja ciągu pieszego między ul. Lipową a Jeziorną

- wykonanie konstrukcji chodnika: podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego z domieszką 20 % łamanego, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm.
- regulacja włączów, wpustów, zasuw i innych istniejących elementów infrastruktury.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieść w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Miejskiego,
- materiał z rozbiórki stanowiący własność właścicieli posesji należy zeszkładować na palecie i zwrócić właścicielom.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.