

## Załącznik nr 1 do SWZ

### Opis przedmiotu zamówienia

#### Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej”.

Zakres prac przewiduje:

- budowę nawierzchni bitumicznych i z kostki brukowej betonowej jezdni ulicy,
- budowę nawierzchni bitumicznych ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów,
- budowę nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę kanalizacji teletechnicznej,
- przebudowę sieci elektrycznej,
- rozbudowę sieci wodociągowej,
- wykonanie zieleni niskiej i wysokiej.
- dostawę i montaż 2 progów zwalniających o szerokości 60,00 cm i wysokości 5,00 cm.
- zaprojektowanie i wybudowanie nowego oświetlenia ulicznego wzdłuż całej ulicy, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Zamawiający wymaga się by oprawy oświetleniowe były zaprojektowane i wykonane w technologii LED wraz ze sterownikami TELENSA i gniazdami NEMA (zadanie 2).

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odsnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Miejskiego,
- materiał z rozbiórki stanowiący własność właścicieli posesji należy zeskładować na palecie i zwrócić właścicielom.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

#### Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego

w terminach wskazanych w umowie,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.