

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie utrzymania bieżącego tablic z nazwami ulic, urzędów publicznych i innych, utrzymania bieżącego oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych, konserwacja oraz naprawa uszkodzonych elementów małej architektury na bulwarach nad rzeką Netta, Kanałem Augustowskim, kanałem Bystrym (rzeka Netta), jeziorem Necko, na ulicy Mostowej, w parku przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta, w parku przy Starej Poczcie – ulica Prądyńskiego (koszy na odpady, latarni i ławek parkowych, daszków osłonowych ławek parkowych, słupków balustradowych S-4, S-7), remontów cząstkowych – naprawa chodników, parkingów, zatok parkingowych, nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta Augustowa oraz pozostałe inne roboty wynikające z awarii, dewastacji, okoliczności i potrzeby.

Dokładny zakres prac przedstawia tabela poniżej. Zamawiający zastrzega, że:

- ilości obmiarowe w tabeli są szacunkowe i przyjęte w celu zapewnienia porównywalności ofert, zaś zamawiający zastrzega możliwość zlecenia większej lub mniejszej ilości prac w poszczególnych pozycjach – w zależności od potrzeb bieżących.
- zlecenie wykonania większej lub mniejszej ilości poszczególnych prac w porównaniu z przedmiarem może odbywać się bez konieczności aneksowania umowy.

W przypadku, gdy występują roboty inne niż wymienione w formularzu ofertowym a konieczne do wykonania, to również zostaną one rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o składniki cenowo- twórcze podane w formularzu cenowym. Przy cenach materiałów i sprzętu nie ujętych w pkt. 2 formularza ofertowego do rozliczenia powykonawczego robót zostaną przyjęte średnie ceny z informatora cenowego ORGBUD SERWIS z IV kwartału roku poprzedzającego rok wykonania prac.

Przedmiar robót

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5
	A/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg (znaki drogowe, tablice z nazwą ulic - montaż, wymiana, naprawa przy dewastacji).		
1	Tablice z nazwami ulic - zmiana taśmy BANDIMEX lub równoważny. DEWASTACJA	szt	70
2	Tablice z nazwami ulic - wbudowanie śruby kontrujących. DEWASTACJA	szt	30
3	Tablice z nazwami ulic - nitowanie. DEWASTACJA	szt	80
4	Rozebranie słupka do tablic z nazwą ulic	szt	15
5	Słupki do tablic z nazwą ulic z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	30
6	Zdjęcie drogowaskazu jednoramiennego - Tablice z nazwą ulic	szt	10
7	Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o powierzchni do 0,3m ² - Tablice z nazwą ulic	szt	20
8	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	30
9	Rozebranie słupków do znaków	szt	10
10	Wkopianie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm.	szt	20
11	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ²	szt	10
12	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ²	szt	40
13	Symbole malowane ręcznie	m ²	100
	B/ Utrzymanie i konserwacja małej architektury (ogrodzenie, barierki, ławki, daszki, stojaki do rowerów).		
14	Słupki barierkowe S-4 - demontaż i montaż wyłamanego słupka	szt	30
15	Słupki barierkowe S-7 - demontaż i montaż wyłamanego słupka	szt	20
16	Wkopianie słupków barierkowych S-4 z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	15
	C/ Bieżące utrzymanie i oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników (asfaltowe, kostka granitowa, kostka brukowa)		
17	Oczyszczenie ręczne nawierzchni granitowych z nieczystości w postaci namułu, błota z wywiezieniem samochodem dostawczym, miałowanie, wypełnienie spoin w nawierzchniach	m ²	3000

	granitowych jezdni, zatok parkingowych i chodników kruszywem - miałem bazaltowym.		
	D/ Wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic, chodników, obrzeży trawnikowych i krawężników (nawierzchnie: asfaltowa, kostka kamienna, kostka betonowa).		
18	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki granitowej o wymiarach 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30
19	Chodniki z kostki granitowej o wysokości 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin kruszywem	m2	30
20	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki granitowej o wysokości 8/10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30
21	Chodniki z kostki granitowej o wysokości 8/10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin kruszywem	m2	30
22	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki granitowej o wysokości 18cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10
23	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 18cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10
24	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	200
25	Remonty częściowe (przełożenie) chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z płytek z odzysku	m2	30
26	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	50
27	Remonty częściowe (przełożenie) chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z płytek z odzysku.	m2	15
28	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50
29	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	500
30	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z odzysku	m2	500
31	Rozebranie nabrzeża z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20

32	Nabrzeże z płyt betonowych antypoślizgowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płytki z odzysku	m2	20
33	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	50
34	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	3
35	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3
36	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki nowe	m	50
37	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki nowe	m	10
38	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	200
39	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża nowe	m	200
40	Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	20
41	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	20
42	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża nowe	m	20
43	Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10
44	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	60
45	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - kostka nowa	m2	60
46	Remonty częściowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10
47	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20
48	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - kostka z odzysku	m2	20

49	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10
50	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na zimno	t	5
51	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej w workach samochodem dostawczym na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym.	t	5
52	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem dostawczym na dalsze 0,5km ponad 0,5km - ANALOGIA (Krotność= 3)	t	5
53	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku.	m3	10
54	Przewóz materiałów drogowych do wbudowania samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	10
F/ Pozostałe zadania - drogi publiczne i wewnętrzne.			
55	Zmiana organizacji ruchu na południowo-wschodniej części Rynku Zygmunta Augusta (demontaż i montaż oznakowania pionowego, przestawianie z przewozem mechanicznym kwietników dla zamknięcia i otwarcia wjazdu na części ulicy Rynek Zygmunta Augusta od strony ulicy Wojska Polskiego).	kpl	10
56	Stwaka roboczogodziny (r-g) za wykonanie - zł/godz	zł/godz.	100
57	Koszt zakupu od Materiałów [KM (M)] - %	zł	100
58	Koszty Pośrednie od Robocizny i Sprzętu [KP (R,S)] - %	zł	100
59	Zysk od Robocizny, Sprzętu i Kosztów Pośrednich [Z (R,S, KP)] - %	zł	100
56	Stwaka roboczogodziny (r-g) za wykonanie - zł/godz	zł/godz.	100

* Ilości obmiarowe są szacunkowe i przyjęte w celu zapewnienia porównywalności ofert, zaś Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia większej lub mniejszej ilości prac w poszczególnych pozycjach – w zależności od potrzeb bieżących