

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

1. Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urząd.miejski@urząd.augustow.pl, strona: www.urząd.augustow.pl

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-00-06-988, REGON 000523264

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14000 EURO i nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2011, 2012.

Finansowanie inwestycji - środki budżetu Gminy Miasto Augustów.

Zakres rzeczowy robót budowlano – montażowych na zadaniu inwestycyjnym jest następujący (*szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót*):

ulica Rosiczkowa

1/kanalizacja deszczowa:

-kanał deszczowy z rur PCV fi 315 - 5m,

-kanał deszczowy z rur PCV fi 250 - 19+65=74m,

-kanał deszczowy z rur PCV fi 200 - 109,50+13,50=123m,

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1200mm – 5+3=8szt,

-studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem fi500mm – 22+6=28szt.

2/roboty energetyczne:

-przebudowa linii energetycznej kablowej nN – 0,4kV YAKY 4x120mm² - 66m,

-przebudowa linii energetycznej kablowej nN – 0,4kV YAKY 4x70mm² - 43m,

-przebudowa linii energetycznej kablowej SN – 15kV - 15m,

-przebudowa linii energetycznej kablowej SN – 15kV 3XYHAKXS 1x120mm² - 60m,

-przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN – 0,4kV Al70mm² na AsXS_n 4x70mm²+2x25mm² - 158m,

-montaż przepustów dwudzielnych AL160PS – 223m.

3/roboty drogowe:

odcinek km 0+000 - km 0+399,04 plus odcinek km 0+003 - km 0+077,97

-krawężnik uliczny betonowy 15x30cm, 15x22cm - 1009m,

-obrzeże betonowe 30x8cm - 772+263=1035m,

-nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna gr. 4cm i warstwa wiążąca gr. 6cm z betonu asfaltowego 0/16mm – 2197m²,

-nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 260+380=640m²,

-nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 235m²,

-nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm – 1500+299=1799m².

ulica Goryczkowa

1/ kanalizacja deszczowa:

-kanał deszczowy z rur PCV fi 200 - 79m,

-studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem fi500mm - 15szt.

2/roboty drogowe:

odcinek km 0+000 - km 0+241,50

-krawężnik uliczny betonowy 15x30cm, 15x22cm - 490m,

-obrzeże betonowe 30x8cm - 474m,

-nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna gr. 4cm i warstwa wiążąca gr. 6cm z betonu asfaltowego 0/16mm - 1487m²,

-nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm - 1340m².

ulica Milkowa

1/kanalizacja deszczowa:

-kanał deszczowy z rur PCV fi 315 - 5m,

-kanał deszczowy z rur PCV fi 250 - 54m,

-kanał deszczowy z rur PCV fi 200 - 18m,

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1200mm - 4szt,

-studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem fi500mm - 8szt.

2/roboty energetyczne:

-przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN – 0,4kV, przestawienie słupa energetycznego -1szt

3/roboty drogowe:

odcinek km 0+003 - km 0+086,06

-obrzeże betonowe 30x8cm - 165m,

-nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 325m²

-nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm - 155m².

ulica Groszkowa

1/kanalizacja deszczowa:

-kanał deszczowy z rur PCV fi 315 - 122m,

-kanał deszczowy z rur PCV fi 200 - 11m,

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1200mm - 5szt,

-studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem fi500mm - 4szt.

2/roboty energetyczne:

-linia energetyczna kablowa oświetleniowa YAKXS 4x35mm² - 176m,

-słupy typu S-90C z wysięgnikiem S-90C o długości 1,50m Elektromontaż Rzeszów plus oprawy typu OUS (h)e ELGO Gostynin, lampy sodowe NAV T 100W - 5kpl.

3/roboty drogowe:

odcinek km 0+241,50 - km 0+348,21

-krawężnik uliczny betonowy 15x30cm, 15x22cm - 32m,

-obrzeże betonowe 30x8cm - 165m,

-nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 560m²

-nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm - 250m².

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9; 45.23.21.30-2; 45.23.32.22-1; 45.23.32.52-0.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej: [ftp://urząd.augustow.pl/przetargi/2011/rosiczkowa](http://urząd.augustow.pl/przetargi/2011/rosiczkowa)

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Józef Górski - tel. 087 643 42 18,
 - Andrzej Rudak - tel. 087 643 42 19.
5. **Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 30.06.2012 r.**
 6. **Dokumentację przetargową zamówienia** można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok nr 3, tel. 087 643 42 19, fax. 087 643 42 11. Opłata za SIWZ wynosi 200,00 zł.
 7. **Miejsce i termin składania ofert:** Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia **25 marzec 2011 r.** do godz. 10:00.
 8. **Kryteria wyboru oferty (w %):**
 - cena - **100 %**
 9. **Termin związania ofertą:** 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 10. **Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:**
Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.
 11. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) **Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.**
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia- za wykonanie zadania zamawiający uzna realizację robót budowlano-montażowych polegających na wybudowaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 1 500,00 m², nawierzchni zatok postojowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1000,00 m², nawierzchni chodników z płyty chodnikowej 1000,00 m², wybudowanie linii kablowej energetycznej oświetleniowej min. 200 mb., ułożenie, co najmniej 200 mb. kanału deszczowego.
 - b) **Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 - c) **Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (min. 500,00 tys. zł).
 - d) **Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z uwagi na nie spełnianie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.**
 12. **Zamawiający wymaga wniesienia wadium** w wysokości 70000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 13. **Zamawiający nie zamierza** zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej i udzielenia zamówień uzupełniających.

Augustów 08.03.2011 r.

Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.03.2011 r.